

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot robót:

roboty remontowe w Ośrodku Zdrowia w SIEDLCU
gmina Siedlec

Zamawiający:

Gmina Siedlec
w Siedlcu ul. Zbąszyńska 17 64-212 SIEDLEC

Wykonawca prac:**Rodzaj robót:**

rem.budowlane

Data opracowania :

Sporządził(a) :

Sprawdził(a) :

Lp		OPIS ROBÓT	WARTOŚĆ [zł]		
Nakład rzeczowy			Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Element robót: 1 Sanitariat					
1	KNR 402 T0235/06 Demontaż urządzeń sanitarnych Demontaż umywalki		1,00000 [kpl]		
2	KNR 402 T0235/08 Demontaż urządzeń sanitarnych Demontaż ustępu z miską fajansową		1,00000 [kpl]		
3	KNR 402 T0132/01 Demontaż baterii Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej		1,00000 [szt]		
4	KNR 401 T0819/15 Wymiana,uzupełnienie płytek okładzin ściennych do 3 szt.w 1 miejscu Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek		15,90000 [m2]		
5	KNRW 401 T0812/05 Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych na kleju Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju		5,20000 [m2]		
6	KNR 403 T1133/07 Demontaż opraw żarowych porcelanowa lub plafoniera - przykręcana		2,00000 [szt]		
7	KNR 403 T0401/01 Wymiana puszek podtynkowych lub szczękowych puszki p.t.,średnica do 60mm,1 odgałęzienie,przew.o przek.do 2.5mm2		2,00000 [szt]		
8	KNR 403 T0402/01 Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych puszki do 75x75 mm,3 odgałęzienia,przekrój przew.do 2.5 mm2		3,00000 [szt]		
9	KNR 402 T0216/07 Wymiana wpustu ściekowego i jego elementów Wymiana wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50 mm		1,00000 [szt]		
10	KNR 403 T1001/05 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur (fi do 47mm) wykuwanie ręczne dla przewodów wtynkowych w cegle		8,00000 [m]		
11	KNR 508 T0209/01 Przewody wtynkowe lub kabelkowe płaskie układane w tynku wtynkowy o przekroju do 7.5 mm2- podłoże betonowe Przewód wtynkowy		12,00000 [m]		
12	KNR 403 T1012/02 Zaprawianie bruzd szerokość bruzdy do 50 mm		8,00000 [m]		
13	KNR 402 T0212/03 Wymiana podejścia z rur PCW łączonego metodą klejenia o średnicy 50 mm		2,00000 [szt]		
14	KNR 402 T0212/05 Wymiana podejścia z rur PCW łączonego metodą klejenia o średnicy 110 mm		1,00000 [szt]		
15	KNR 215 T0103/01 Rurociągi stalowe ocynkowane gwintowane na ścianach budynków mieszkalnych o średnicy nominalnej 15 mm		6,00000 [m]		
16	KNR 402 T0109/01 Wymiana podejścia dopływowego pod zawory, baterie, płuczki Podejście pod zawór czerpakny,hydrant,baterie o śr.15 mm		3,00000 [szt]		

Przedmiot robót : roboty remontowe w Ośrodku Zdrowia w SIEDLCU
gmina Siedlec

SIEDLEC-O.Z.-SANITAR

Lp	OPIS ROBÓT	WARTOŚĆ [zł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
17	KNR 402 T0109/07 Wymiana podejścia dopływowego pod zawory, baterie, płuczki Podejście pod płuczkę o połączeniu elastycznym metalowym	1,00000 [szt]		
18	KNRW 401 T0711/09 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii IIII ściany płaskie, słupy prostok., beton, żwir., zagr. siat, pł. wiór., -cem, cem-wap. do 5 m2 z użyciem wapna suchogaszonego	15,90000 [m2]		
19	KNR 202 T1102/01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarłe na ostro	5,20000 [m2]		
20	KNR 202 T0829/07 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm, kombinowana metoda wykonania	21,73000 [m2]		
21	KNR 202 T1118/07 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 20x20cm, kombinowana metoda wykonania	5,20000 [m2]		
22	KNR 401 T1204/08 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków Przygotowanie powierzchni do malowania	19,06000 [m2]		
23	KNR 401 T1204/01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, dwukrotne na biało	5,20000 [m2]		
24	KNR 401 T1204/02 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne "kolory świata" np DULUX (pastela)	13,86000 [m2]		
25	KNR 401 T1209/09 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej Stolarki drzwiowej, ścianek, szafek o pow. do 1.0 m2, dwukrotne z użyciem farby olejnej futryny	1,70000 [m2]		
26	KNR 508 T0502/09 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane 2 mocowania na kołkach kotwiących w betonie	2,00000 [kpł]		
27	KNR 508 T0604/01 Montaż opraw żarowych, zwykłych, bryzgodpornych, strugoodpornych z podłączeniem oprawa zwykła zawieszana końcowa plafoniera z kloszem	2,00000 [szt]		
28	KNR 508 T0815/01 !! Podłączenie silników w obudowie normalnej p.a. montaż wentylatora łazienkowego fi 100 (zał. wyłącznikiem światła)	1,00000 [szt]		
29	KNR 508 T0307/02 Łączniki, przyciski instalacyjne z podłączeniem, na gotowym podłożu łącznik p.t. w puszcze instalacyjnej, łącznik 1-biegunowy, przycisk Przycisk instalacyjny klawiszowy	2,00000 [szt]		
30	KNR 202 T1017/03 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone o pow. do 1.60m2 oszklone szybą o pow. do 0.20m2 skrzydło łazienkowe z kratą nawiewną i blok. łazienkowa	1,40000 [m2]		
31	KNR 202 T1017/02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o pow. ponad 1.60m2 z wkładką patentową	2,00000 [m2]		

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
32	KNR 215 T0115/01 Baterie umywalkowe, zmywakowe i wannowe Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy 15 mm	1,00000 [szt]		
33	KNR 215 T0114/01 Zawory wypływowe sieci tryskaczowej, umywalkowe, laboratoryjne Zawór czerpalny o średnicy nominalnej 15 mm ze złączką na wąż	1,00000 [szt]		
34	KNR 215 T0221/02 !! Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo Pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z syfonem chromowanym (KOŁO 50 cm)	1,00000 [szt]		
35	KNR 215 T0224/02 Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzywa lub porcelany "dolnopłuk" lub W-70 płuczka dolnopłuk (sedes sztywny)	1,00000 [kpl]		
36	KNR 401 T0106/04 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	0,89600 [m3]		
37	KNR 401 T0108/09 Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz sprzymowany)	0,89600 [m3]		
	* Zakończenie wydruku			