

KOSZTORYS OFERTOWY

na budowę drogi gminnej

w m. Grójec Wielki

od km 0+000 do km 0+300

Gmina Siedlec

Lp.	Podstawa wyceny	Rodzaj wykonywanych prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		I. KANALIZACJA DESZCZOWA:				
		A) roboty ziemne:				
1.	KNR 2-01 t. 0119 p. 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym.	km	0,306		
2.	KNR 2-01 t. 0317 p. 02	Ręczne wykopy liniowe o szer. 0,80 m i głęb. do 1,50 m w gruncie kat. III (56,0x1,5x1,0)	m ³	84,0		
3.	KNR 2-01 t. 0310 p. 02	Wykopy ręczne ze skarpami o szer. dna do 1,50 i głęb. do 1,50 m w gruncie kat. III 14x(1,50x1,0x1,0)+7x(2,0x1,50x1,50)	m ³	52,5		
4.	KNR 2-01 t. 0501 p. 01	Ręczne zasypywanie wykopów skarpowych w gruncie kat. III wraz z ubiciem	m ³	42,0		
5.	KNR 2-01 t. 0236 p. 05	Zagęszczanie wykopów ubijakami mechanicznymi w gruncie kat. III (52,50+84,0)	m ³	136,5		
		B) roboty konstrukcyjne				
6.	KNR 2-18 t. 0613 p. 01+02	Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1,0 m i głębokości do 2,0 m w gotowym wykopie	szt.	7		
7.	KNR 2-18 t. 0625 p. 02	Wykonanie studzienek ściekowych z rur betonowych o średnicy 50 cm z osadnikiem	szt.	14		
8.	KNR 2-18 t. 0911 p. 02	Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 200 mm (7x8,0)	m	56,0		
9.	KNR 2-18 t. 0501 p. 01	Podłoże i obsypka z kruszyw naturalnych o grubości 10 cm pod rurociągi (56,0x0,60)	m ³	33,6		
		II. ROBOTY ZIEMNE:				
10.	KNR 2-01 t. 0119 p. 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym.	km	0,300		
11.	KNR 2-01 t. 0311 p. 02	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp gr. III kat. tabela robót ziemnych	m ³	117,0		

1	2	3	4	5	6	7
12.	KNR 2-01 t. 0205 p. 02 + t. 0214 p. 03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m ³ w gr. I-III kat. z transportem urobku na odl. 3 km samochodami samowyladowczymi na odkład. tabela robót ziemnych	m ³	139,0		
13.	KNR 2-01 t. 0237 p. 05	Zagęszczenie nasypów wałami statycznymi gumowymi w gr. III kat.	m ³	139,0		
		III. ŚCIEKI OPOROWE:				
14.	KNR 2-31 t. 0402 p. 04	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod ścieki (600,0x0,50x0,15)	m ³	45,0		
15.	KNR 2-31 t. 0606 p. 03	Wykonanie ścieków betonowych z elementów prefabrykowanych o grub. do 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm (300,0 x 2)	m	600,0		
		IV. PODBUDOWA:				
16.	KNR 2-31 t. 0103 p. 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. I-IV kat. (300,0x6,0)+88,80	m ²	1 888,8		
17.	KNR 2-31 t. 0104 p. 07	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej o grub. 10 cm na całej szerokości drogi (300,0x5,40)+(6,0x3,50)+(6,0x5,0)+(4x9,45)	m ²	1 708,8		
18.	KNR 2-31 t. 0109 p. 03	Wykonanie podbudowy betonowej gr. 10 cm z betonu B-15 bez dylatacji obmiar j.w.	m ²	1 708,8		
		V. NAWIERZCHNIA:				
19.	KNR 2-31 t. 0511 p. 03	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu "POLBRUK" o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm obmiar jak w poz. 17	m ²	1708,8		
		VI. WJAZDY DO BRAM:				
20.	KNR 2-31 t. 0101 p. 01+02	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni o głęb. 30 cm w gruncie kat. III (6,0x5,0)+(4,0x10,0)+(4,0x10,0)+(3,50x10,0)+(4,80x9,0)	m ²	188,2		
21.	KNR 2-31 t. 0104 p. 07	Wykonanie warstwy odsączającej wraz zagęszczeniem na całej szerokości koryta o grub. 10 cm obmiar jw.	m ²	188,2		
22.	KNR 2-31 t. 0403 p. 06	Ustawienie krawężników betonowych 12x25 cm wtopionych na podsypce cementowo - piaskowej na wjazdach (2x5,0)+(6,0x10,0)+(2x9,0)+6,0+4,0+40,0+3,50+4,80	m	110,3		
23.	KNR 2-31 t. 0109 p. 03	Wykonanie podbudowy betonowej grubości 10 cm z betonu B-10 na wjazdach do bram obmiar jak w poz. 20	m ²	188,2		
24.	KNR 0-11 t. 0325 p. 03	Wykonanie wjazdów do bram z kostki kolorowej betonowej typu "POLBRUK" o grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3 cm obmiar jak w poz. 20	m ²	188,2		

1	2	3	4	5	6	7
25.	KNR 2-01 t. 0213 p. 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. III kat. w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odl. 1 km samochodami samowyładowczymi (188,20x0,30)	m ³	56,0		
		VII. NAWIERZCHNIA				
26.	KNR 2-31 t. 0511 p. 03	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu "POLBRUK" o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm obmiar jak w poz. 20	m ²	188,2		
		VIII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:				
27.	KNR 2-31 t. 0702 p. 01	Ustawienie słupków do znaków drogowych śr. 50 mm	szt.	2		
28.	KNR 2-31 t. 0703 p. 02	Przymocowanie tablic znaków drogowych o pow. ponad 0,30 m ²	szt.	2		
				Wartość netto		
				Podatek VAT		
				Wartość brutto		