

# PRZEDMIAR ROBÓT

**OBIEKT:**

**Remont drogi gminnej**

**Kod głównego przedmiotu zamówienia**

**CPV 45000000 – 7 Roboty budowlane**

**I Grupa robót:** CPV 45100000 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę

Klasa robót: CPV 45110000 – 1 Roboty w zakresie rozbiórki; roboty ziemne

Kategorie robót: CPV 45111000 – 8 Roboty ziemne

**II Grupa robót:** CPV 45200000 – 9 Roboty w zakresie inżynierii lądowej

Klasa robót: CPV 45230000 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg

Kategorie robót: CPV 45233000 – 9 Roboty w zakresie wykonywania  
nawierzchni dróg

**ADRES OBIEKTU**

**BUDOWLANEGO:**

**w m. Reklinek od km 0+000 do km 0+920**

**INWESTOR:**

**Urząd Gminy  
w Siedlcu**

Data opracowania: .....

# **SPIS DZIAŁÓW**

**przedmiaru robót na remont drogi gminnej**

**w m. Reklinek**

**od km 0+000 do km 0+920**

**Kod głównego przedmiotu zamówienia CPV 45000000 – 7 Roboty budowlane**

**I Grupa robót:** CPV 45100000 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę

Obejmuje grupy robót według Ogólnej Specyfikacji Technicznej

1. D-02.00.00 Roboty ziemne

**II Grupa robót:** CPV 45200000 – 9 Roboty w zakresie inżynierii lądowej

Obejmuje grupy robót według Ogólnej Specyfikacji Technicznej

1. D-04.00.00 Podbudowy
2. D-05.00.00 Nawierzchnie
3. D-07.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

## Ogólna charakterystyka obiektu

Planuje się remont drogi gminnej w m. Reklinek od km 0+000 do km 0+920

W ramach planowanych robót zostaną wykonane następujące prace:

1. Roboty ziemne – roboty ziemne koparką podsiębierną ( $37,0 \text{ m}^3$ ).
2. Nawierzchnia – mechaniczne odcięcie krawędzi jezdni nawierzchni mineralno – bitumicznej o gr. 6 cm ( $15,0 \text{ m}$ ); remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej ( $14,4 \text{ t}$ ); mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej ( $4600,0 \text{ m}^2$ ); ręczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej ( $2000,0 \text{ m}^2$ ); skropienie nawierzchni asfaltem ( $4600,0 \text{ m}^2$ ); warstwa ścieralna gr. 4 cm ( $4600,0 \text{ m}^2$ ).
3. Roboty wykończeniowe – ręczne plantowanie poboczy ( $1840,0 \text{ m}^2$ ); ustawienie znaków drogowych (1 szt.).

# PRZEDMIAR ROBÓT

na remont drogi gminnej

w m. Reklinek

od km 0+000 do km 0+920

Kod głównego przedmiotu zamówienia CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Lp.	Podstawa wyceny	Kod Ogólnej Specyfikacji Technicznej	Rodzaj wykonywanych prac	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
			<b>I. ROBOTY ZIEMNE:</b>		
		D-02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8</b>		
		D-02.01.01	<b>Wykonanie wykopów</b>		
1.	KNR 2-01 t. 0205 p.03 + t. 0208 p. 04	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m <sup>3</sup> w gr.III kat. z transportem urobku na odl. 5 km samochodami samowyładowczymi na odkład Dowóz ziemi na pobocza 2x(920,0x1,0)x0,02	m <sup>3</sup>	37,0
			<b>II. NAWIERZCHNIA DROGI:</b>		
		D-05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9</b>		
		D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8</b>		
		D-01.02.04	<b>Rozbiórka elementów dróg</b>		
2.	Kalkulacja własna	D-01.02.04	Mechaniczne odcięcie jezdni nawierzchni mineralno-bitumicznej o grub. 6 cm (3x5,0)	m	15,0
		D-04.00.00	<b>PODBUDOWY - Kod CPV 452333000-9</b>		
		D-04.03.01	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>		
3.	KNR 2-31 t. 1106 p. 01	D-04.03.01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, grysowa częściowo zamkniętą (72,0x0,200)	t	14,4
4.	KNR 2-31 t. 1004 p. 06	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej (920,0x5,0)	m <sup>2</sup>	4 600,0
5.	KNR 2-31 t. 1004 p. 03	D-04.03.01	Ręczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej (400,0x5,0)	m <sup>2</sup>	2 000,0
6.	KNR 2-31 t. 1004 p. 07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem (920,0x5,0)	m <sup>2</sup>	4 600,0
		D-05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9</b>		
		D-05.03.05	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>		

1	2	3	4	5	6
7.	KNR 2-31 t. 0311 p. 05+06	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej o grub. 4 cm (II standard) (920,0x5,0)	m <sup>2</sup>	4 600,0
8.	KNR 2-31 t. 1501 p. 02 + t. 1502 p. 02	D-05.03.05	Transport masy bitumicznej samochodami wywrotkami o ład. 5-10 t na odl. 30 km. (4600,0x0,100)	t	460,0
			<b>III. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:</b>		
9.	KNR 2-31 t. 1402 p. 02	D-06.00.00	Ręczne plantowanie poboczy 2x(920,0x1,0)	m <sup>2</sup>	1 840,0
		D-07.00.00	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - Kod CPV 45233280-5</b>		
		D-07.02.01	<b>Oznakowanie pionowe</b>		
10.	KNR 2-31 t. 0702 p. 01	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków drogowych śr. 50 mm	szt.	1
11.	KNR 2-31 t. 0703 p. 02	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych o pow. ponad 0,30 m <sup>2</sup>	szt.	1