

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Żodyniu - ul. Osiedłowa, Lipowa i Klonowa  
Ulica Osiedłowa

Lp	Numer SSTWiOR	Opis pozycji	J.m.	Ilość	Cena	Wartość netto
<b>Roboty przygotowawcze</b>						
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe	km	0,120		
<b>Roboty ziemne</b>						
5	D-02.01.01	Wykonanie mechaniczne wykopów z zabezpieczeniem istniejącej sieci uzbrojenia terenu na czas robót oraz z transportem urobku na składowisko Wykonawcy	m3	405		
6	D-02.01.01.	Wykonanie ręczne wykopów z zabezpieczeniem istniejącej sieci uzbrojenia terenu na czas robót oraz z transportem urobku na składowisko Wykonawcy	m3	45		
7	D-02.01.01.	Wykonanie ręczne przekopów próbnych co 30 m, o szerokości 0,5 m, na głębokość robót ziemnych	m2	15		
<b>Podbudowy</b>						
8	D-04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	720		
9	D-04.05.01.	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm	m2	720.		
10	D-04.06.01.	Wykonanie podbudowy z betonu C 8/10 gr. 12 cm	m2	720		
<b>Nawierzchnie</b>						
11	D-05.03.23	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej (szarej) typu "Cegła" o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1.3, gr 5 cm wraz z wypełnieniem spoin	m2	720		
<b>Elementy ulic</b>						
12	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe o wymiarach: 15x30 cm (typ uliczny)	m	94		
13	D-08.01.01.	Ławy betonowe z oporem, C 12/15 pod krawężniki	m3	7		
14	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe o wymiarach: 12x25 cm	m	120		
15	D-08.01.01.	Ławy betonowe z oporem, C 12/15 pod krawężniki	m3	7		
<b>Roboty wykończeniowe</b>						
16	D-06.01.01.	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów	m2	214		
17	D-06.01.01.	Humusowanie i obsianie skarp i poboczy przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2	214		
18	D-06.01.01	Oczyszczenie i profilowanie rowu	m	120		
<b>Inne</b>						
19	-	Regulacja pionowa: studni kanalizacyjnych	szt	4		

Wartość kosztorysowa robót (netto):

vat (23%):

Wartość kosztorysowa robót (brutto):