

**Uchwała Nr VI/ 29 /2019
Rady Gminy Siedlec
z dnia 19 lutego 2019 r.**

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuchorza, gmina Siedlec.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2018 r. Dz.U. poz. 994 zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500.) oraz art. 87 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 oraz z 2018 r. poz. 1479 i poz. 1722, M. P. z 2018 r. poz. 1009, poz. 1010, poz. 1011 i poz. 1015.), Rada Gminy Siedlec uchwala, co następuje:

§ 1 Wyznacza się aglomerację Tuchorza o równoważnej liczbie mieszkańców **2657**.

§ 2 1. Aglomeracja obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończone końcowym punktem zrzutu.

2. Obszar aglomeracji wyznacza się w oznaczonych na planie granicach na terenie miejscowości: Tuchorza, Stara Tuchorza, Belęcín, Reklin, Reklínek.

3. Obszar i granice aglomeracji Tuchorza zostały zaznaczone na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlec.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kaźmierczak

Uzasadnienie

do uchwały Nr VI/ 29 /2019 Rady Gminy Siedlec z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuchorza, gmina Siedlec.

Aglomerację Tuchorza tworzy 5 miejscowości, z których dwie miejscowości (Tuchorza i Stara Tuchorza) posiadają system kanalizacyjny odprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków znajdującej się w Tuchorzy. Pozostałe miejscowości w planowanej aglomeracji tj. Belęcin, Reclinek nie posiadają sieci kanalizacyjnej. Natomiast w miejscowości Reclin w zasięgu kanalizacji sanitarnej są trzy posesje, pozostała część jest nieskanalizowana. Na przestrzeni lat 2019-2021 nastąpi skanalizowanie w/w miejscowości nie posiadających systemu kanalizacyjnego.

Obecnie na terenie aglomeracji długość istniejącej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 13,66 km, natomiast długość kanalizacji tłocznej to 12,99 km.

Planuje się wybudować sieć kanalizacyjną w następujących miejscowościach:

1. Belęcin – liczba mieszkańców 725, długość sieci grawitacyjnej 3,84 km, tłocznej 1,26 km, po uwzględnieniu odcinków równoległych 4,57 km – wsk. koncentracji 159 mieszk./km.
2. Reclin - liczba mieszkańców 230, długość sieci grawitacyjnej 2,04 km, tłocznej 1,14 km, po uwzględnieniu odcinków równoległych 0,98 km – wsk. koncentracji 235 mieszk./km.
3. Reclinek - liczba mieszkańców 205, długość sieci grawitacyjnej 1,44 km, tłocznej 0,85 km, po uwzględnieniu odcinków równoległych 1,65 km – wsk. koncentracji 124 mieszk./km.

Do istniejącej i planowanej sieci kanalizacyjnej nie są i nie będą podłączone zakłady przemysłowe. Na terenie aglomeracji brak jest miejsc noclegowych (osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji).

Na terenie aglomeracji nie planuje się budowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków. Po rozbudowie sieci kanalizacyjnej, istniejąca oczyszczalnia ścieków w miejscowości Tuchorza (adres: Tuchorza dz. nr 531/11, obręb 0020 Tuchorza), zostanie zlikwidowana.

Ścieki z aglomeracji poprzez końcowy punkt zrzutu, będą trafiały do systemu kanalizacyjnego aglomeracji Wolsztyn Siedlec i będą oczyszczane w oczyszczalni ścieków w miejscowości Komorowo. Końcowy punkt zrzutu będzie zlokalizowany na terenie miejscowości Siedlec. Współrzędne geograficzne końcowego punktu zrzutu: 16°0'36,65"E 52°8'39,80"N.

Przewidywana ilość ścieków pochodzących z terenu aglomeracji, oczyszczanych w roku, po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie: **180 000 m³/rok.**

Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków wynosi 195 m³/d. Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni, z terenu aglomeracji, po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie: **500 m³/d.**

Według badań monitoringowych prowadzonych na terenie aglomeracji wskaźniki zanieczyszczeń w surowych ściekach kształtują się następująco:

- BZT₅ - **633** [mgO₂/l]
- ChZT_{Cr} - **1291** [mgO₂/l]
- Zawiesina ogólna - **482** [mg/l]

Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej wynosi 1497, liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi 1160. Planowana łączna Równoważna Liczba Mieszkańców w aglomeracji wyniesie **2657 RLM**.

Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej wyniesie 5,9 m³/d.

Na terenie aglomeracji znajduje się jedno ujęcie wód podziemnych w miejscowości Tuchorza. Ujęcie wody ujmuje czwartorzędową warstwę wodonośną. Na ujęciu zamontowane są 4 studnie. Wszystkie są eksploatowane. Ilość pobieranej wody: $Q_{\text{śrd}} = 1\,500\text{m}^3/\text{d}$, $Q_r = 547\,500\text{m}^3/\text{rok}$. Ujęcie jest eksploatowane na podstawie decyzji Starosty Wolsztyńskiego znak OS-6223-30/09, z dnia 14.09.2009, zmienionej decyzją Starosty Wolsztyńskiego OS-6223-30/09 z dnia 31.01.2011 r.

Na obszarze aglomeracji nie został dotąd ustanowiony żaden obszar ochronny zbiorników wód śródlądowych.

Na terenie aglomeracji Tuchorza zlokalizowany jest obszar chronionego krajobrazu – „Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska”.

Podstawa prawna utworzenia obszaru:

- Rozporządzenie Nr 10 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 10 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 12, poz. 109),
- Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 10 lipca 1996 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 12, poz. 117).

Obszar utworzony został w celu ochrony zbiorników wodnych występujących na tym terenie. Ochroną objęte są także rzeki i kanały odwadniające należące do systemu wodnego Obry.

Na terenie gminy nie ma zlokalizowanych innych obszarów chronionych.

Wszystkie wymienione w uchwale nazwy miejscowości są zgodne z Wykazem urzędowych nazw miejscowości.

Projekt zmiany planu aglomeracji Tuchorza został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, pismem z dnia 28.01.2019 r., znak WPN-I.070.2.2019.KD oraz przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim, pismem z dnia 01.02.2019r., znak PO.ZZŚ.1.417.1.2019.EM

Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym.

Rada Gminy Siedlec podejmuje niniejszą uchwałę po uzgodnieniu przez Wójta Gminy z właściwymi organami administracji publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kazmierczak


Obszar i granice aglomeracji Tuchorza

42

0 250 500 1 000 m

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kaźmierczuk

• ujęcie wód ▲ końcowy punkt zrzutu ■ obszar i granice aglomeracji ■ Obszar Chronionego Krajobrazu





Obszar i granice aglomeracji Tuchorza

Arkusz 1

1:10 000
0 125 250 500 m


● ujęcie wód



końcowy punkt zrzutu

▨ obszar i granice aglomeracji

▭ Obszar Chronionego Krajobrazu



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kozmierzczuk

100

Obszar i granice aglomeracji Tuchorza

Arkusz 2



1:10 000
0 125 250 500 m

● ujęcie wód




końcowy punkt zrzutu



obszar i granice aglomeracji



Obszar Chronionego Krajobrazu



PRZEWODNICY
RADY GMINY
Andrzej Kaźmierczuk

Obszar i granice aglomeracji Tuchorza

Arkusz 3



1:10 000
0 125 250 500 m



ujęcie wód




końcowy punkt zrzutu



obszar i granice aglomeracji



Obszar Chronionego Krajobrazu





Obszar i granice aglomeracji Tuchorza

Arkusz 4


1:10 000
0 125 250 500 m

● ujęcie wód

▲ końcowy punkt zrzutu

▨ obszar i granice aglomeracji

▭ Obszar Chronionego Krajobrazu





Obszar i granice aglomeracji Tuchorza

Arkusz 5

1:10 000
0 125 250 500 m

● ujęcie wód




końcowy punkt zrzutu



obszar i granice aglomeracji



Obszar Chronionego Krajobrazu





Obszar i granice aglomeracji Tuchorza

Arkusz 6

1:10 000
0 125 250 500 m

● ujęcie wód



▲ końcowy punkt zrzutu



obszar i granice aglomeracji



Obszar Chronionego Krajobrazu

