

Siedlec, dnia 03.09.2021 r.

Nr GKOŚ.7013.30.5.2021

**Wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego,
na wykonanie zadania:**

„Budowa chodnika przy drodze gminnej nr G565531P w Starej Tuchorzy”.

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 03.09.2021 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia obejmujący następujące pytania:

„1. Proszę o potwierdzenie ilości w przedmiarze inwestorskim w poz. 11 i 12 ponieważ są one niezgodne z projektem”.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia:

Ad. 1. W poz. 11 i poz. 12 prawidłowa ilość to: 705,690.

W załączeniu:

1. Poprawiony kosztorys ofertowy

Z up. Wójta
Agnieszka Kasperczak
ZASTĘPCA WÓJTA

Nie ulega zmianie termin otwarcia ofert.

Sprawę prowadzi: Paweł Łuczak
tel. 68 3848521 wew. 24

KOSZTORYS OFERTOWY 001-01-131

Budowa: Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej 565531P polegająca na
budowie chodnika w m. Stara Tuchorza

Zamawiający: Gmina Siedlec
ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec

Poziomy cen:

poziom cen robót	
poziom cen robocizny	
stawka robocizny kalkulacyjnej	
dopłata do robocizny	 %
poziom cen materiałów	
poziom cen sprzętu	
narzuty kosztów pośrednich od R+S	
zysk od R+S+Ko	
dopłata / opust od całości	 %
podatek VAT	 %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Sporządzający:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS OFERTOWY 001-01-131

Budowa: Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej 565531P polegająca na budowie chodnika w m. Stara Tuchorza

Zamawiający: Gmina Siedlce
ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlce

KOSZTORYS 001-01-131		Strona 1			03-09-2021	
		SYMBOL I NAZWA			SYKAL-NET	
DZ	POZ	POZYCJI KOSZTORYSOWEJ			JEDN MIARY	ILOŚĆ
					CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	10	KNR 201-01-19-03-00				
		Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym				
			km	0,493		
1	20	Kalk. własna				
		Koszty wprowadzenia i utrzymania czesowej organizacji ruchu				
			kmpl	1,000		
1	30	KNR 231-20-01-10-00				
		Cięcie szczelin w nawierzchni z min-bitumicznej głęb 6 cm - w celu ułożenia krawężnika najazdowego i wyniesionego				
			metr	63,450		
1	40	KNR 201-01-05-07-00 analogia				
		Mechaniczne karczowanie pni pozostałych po wycince				
			szt	5,000		
2		Roboty ziemne				
2	50	KNR 201-02-05-01-00				
		Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km - korytowanie pod chodniki, zjazdy, krawężniki i obrzeża				
			m³	251,340		
2	60	KNR 201-02-14-01-00				
		Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 1-2; ustalany indywidualnie przez Wykonawcę				
			m³	251,340		
2	70	KNR 231-01-03-04-00				
		Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4				
			m²	866,770		
3		Podbudowy				
3	80	KNR 231-01-09-03-00				
		Podbudowa betonowa C8/10 grub 12 cm bez dylatacji pod zjazdy				
			m²	161,080		
3	90	KNR 231-01-09-04-00				
		Podbudowa betonowa C8/10 bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm x3 - łącznie 15 cm pod zjazdy				
			m²	161,080		
3	100	KNR 231-01-18-01-00				
		Pielęgnacja podbudowy z betonu C8/10 piaskiem z polewaniem wodą				
			m²	161,080		
3	110	KNR 231-01-11-03-00				
		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 MPa grub 5 cm mieszarką - pod chodnik				
			m²	705,690		
3	120	KNR 231-01-18-01-00				
		Pielęgnacja podbudowy z gruntu stab. cementem piaskiem z polewaniem wodą				
			m²	705,690		
4		Nawierzchnie				

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4	130	KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	705,690		
4	140	KNR 231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	161,080		
4	150	KNNR N001-04-10-01-00 Ułożenie warstwy geowłókniny filtracyjnej min. 110g/m2, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż pasma min. 20 kN/m	m ²	68,110		
4	160	KNR 231-01-14-05-00 analogia Warstwa kamienia płukanego frakcji 4-32 mm gr 5 cm	m ²	68,110		
5	Elementy dróg i ulic					
5	170	KNR 231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na ławie betonowej	metr	924,180		
5	180	KNR 231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm	metr	45,870		
5	190	KNR 231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	3,210		
5	200	KNR 231-04-03-05-00 Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm	metr	17,580		
5	210	CEN 231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik najazdowy 15x22 betonowa z oporem	m ³	1,230		
6	Prace wykończeniowe i prace pozostałe					
6	220	KNR 510-03-03-02-00 Układanie rur ochronnych typu AROT w wykopie ø 110	metr	96,000		
6	230	KNR 231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego	szt	4,000		
6	240	KNR 231-14-06-03-00 Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	2,000		
6	250	KNR 231-14-06-05-00 Regulacja pionowa studzienki telefonicznej	szt	12,000		
6	260	Kalk. własna Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i koszt badań laboratoryjnych zgodnie z SST	kmpł	1,000		
OGÓŁEM KOSZTORYS 001-01-131						

