

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot robót:

przełożenie pokrycia dachowego na bud. Szkoły Podstawowej w Kopanicy
ul. Poniatowskiego

Zamawiający:

Gmina Siedlec w Siedlcu
64-212 SIEDLEC ul. Zbąszyńska nr 17

Wykonawca prac:

Rodzaj robót:

rem.dekarskie

Data opracowania :

Sporządził(a):

Sprawdził(a):

Lp	O P I S R Ó B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
Nakład rzeczowy		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Element robót: 1 Dach z pokr.ceramicznym				
1	KNR 401 T0508/03 Rozbiórki pokrycia z dachówek i ich oczyszczenie rozbiórka pokrycia z dachówek innych niż karpiówka (pozostałych)	416,85500 [m2]		
2	KNR 401 T0535/04 Rozębranie obróbek blacharskich oraz przygotowanie blachy z rozbiórki rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	52,00000 [m]		
3	KNR 401 T0535/05 Rozębranie obróbek blacharskich oraz przygotowanie blachy z rozbiórki rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	30,00000 [m]		
4	KNR 401 T0535/08 Rozębranie obróbek blacharskich oraz przygotowanie blachy z rozbiórki murów ogniowych, okapów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	23,07000 [m2]		
5	KNR 401 T0350/01 Rozębranie kominów wolno stojących, ścianek przewodów na kątownikach kominów wolno stojących	1,48900 [m3]		
6	KNR 401 T0430/05 Rozębranie konstrukcji więźb dachowych - odstęp lat ponad 24 cm	416,85500 [m2]		
7	KNR 202 T0122/01 Kminy wolnostojące w budynkach z cegiel, wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2-cegły z cegły klinkierowej kl. 250	1,48900 [m3]		
8	KNR 401 T0419/02 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	3,00000 [szt]		
9	KNR 202 T0410/01 Deskowanie i łączenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej deskowanie połaci dachowych (na styk) obcięcie boków wystawek deską grub. 25 mm	11,38000 [m2]		
10	KNR 401 T0615/09 Odezrybianie elementów drewnianych metodą opryskania ciągłego bali ponad 20 m2, dwukrotnie przy użyciu preparatu solowego np BORAMON	416,85500 [m2]		
11	KNR 401 T0631/01 Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych desek, płyt, bali i krawędziaków przy zastosowaniu środka Fobos M-2	416,85500 [m2]		
12	KNR 202 T0507/02 Różne obróbki i elementy z blachy z cynku obrobki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z użyciem blachy cynk.-tytan: gr. 0,60mm	25,71000 [m2]		
13	KNR 202 T0541/01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm obcięcie boków wystawek bl. powlekana (bezera z bl.)	11,38000 [m2]		
14	KNR 15 T0517/01 Ułożenie na krokwach ekranu zabezpieczającego z folii folia wysokooprzezpuszczalna (np WIEKOR 10 czarna)	416,85500 [m2]		
15	KNR 15 T0517/02 Pokrycie dachów Impregnacja przycięcia i przybicie kontrłat i lat	416,85500 [m2]		
16	KNR 15 T0524/01 Pokrycie dachów dachówką holenderską esówką cementową barwną Dachówka asymetryczna esówka holenderska "Seeger" lecz 2S ceramiczna, natural, czerwien, z taśmą alumin. pod gąsiory i akcesoriami	416,85500 [m2]		
17	KNR 401 T0507/01 !!! Wymiana pojedynczych dachówek w pokryciu, wyłożenie murów ogniowych p.s. dachówki krawędziowe, natural, czerwien - norma dla R - 0,60	52,80000 [szt]		

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
18	KNR 15 T0526/01 Osadzenie okien w połaci dachowej Wykonanie konstrukcji nośnej	2,75000 [m]		
19	KNR 15 T0526/02 Osadzenie okien w połaci dachowej Osadzenie - wylazu dachowego z kołnierzem 54/85 cm, sosna klej., szyba hart.: k - 1,0, kolor brąz (np. typu Roto)	1,00000 [szt]		
20	KNR 202 T0509/04 Rynny dachowe z blachy z cynku rynny półokrągłe o średnicy 15 cm z użyciem bl. cynkowo-tytanowej 0,60 mm	52,00000 [m]		
21	KNR 202 T0511/03 Rury spustowe z blachy z cynku rury spustowe okrągłe o średnicy 12 cm z użyciem blachy cynk.-tytanowej gr. 0,60mm	30,00000 [m]		
22	KNR 508 T0604/05 Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych - pręt średnicy do 10 mm na dachu stronnypokrytym dachówką lub eternitem	57,00000 [m]		
23	KNR 508 T0607/03 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynku Pręt o średnicy do 10 mm na cegle, otwory wykonane mechanicznie	24,00000 [m]		
24	KNR 508 T0618/01 Łączenie pręta do średnicy 10 mm na dachu złączami skręcanymi złącze uniwersalne krzyżowe	9,00000 [szt]		
25	KNR 508 T0619/01 Montaż złączy rynnowych, naprężających, kontrolnych złącze do rynny okapowej na dachu	4,00000 [szt]		
26	KNR 508 T0619/06 Montaż złączy rynnowych, naprężających, kontrolnych złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik	4,00000 [szt]		
27	KW 101 T0101/01 Kalkulacja Własna ławy kominiarskie stalowe ocynkowane	1,00000 [m]		
28	KNR 403 T1205/03 Badania i pomiary instalacji uziemiającej i odgromowej instalacja odgromowa - pomiar pierwszy	1,00000 [szt]		
29	KNR 403 T1205/04 Badania i pomiary instalacji uziemiającej i odgromowej instalacja odgromowa - pomiar następny	3,00000 [szt]		
30	KNR 401 T0106/04 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	16,98900 [m3]		
31	KNR 401 T0106/11 Wywóz ziemi i gruzu Samochodami samowyladowczymi do 1 km (gruz spryzmowany)	16,98900 [m3]		
32	KNR 401 T0106/12 Wywóz ziemi i gruzu Samochodami samowyladowczymi za każdy następny 1 km (gruz spryzmowany) dalsze 9 km	16,98900 [m3]		
33	KNR 202 T1610/01 Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwne BR-1/30 przyścienne, wysokość rusztowania do 10 m	302,00000 [m2]		
34	KNR 2 T1505/01 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych Osłony z siatki	4,00000 [kp]		
	* Zakonczenie wydruku			