

Nr GKOŚ.7013.20.3.2020

**Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.)
na wykonanie zadania:**

„Przebudowa drogi gminnej nr dz. 115/6 w Małej Wsi – etap I”.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 10.07.2020 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmujący następujące pytanie:

- „1. W przedmiarze są podane 4 szt. Studzienek betonowe a w projekcie profilu kanalizacji jest studzienek 6 szt. Proszę doprecyzować ile studzienek jest do wykonania
2. W przedmiarze w pozycji 1,6 290 są podane studzienki o średnicy 1200 lecz w projekcie jest tylko wzmianka o studzienkach betonowych średnicy 1000. Jeżeli mają być studzienki o średnicy 1200 proszę wskazać na numer studzienki wg profili kanalizacji jest niezbędne do właściwej wyceny
3. W profilu kanalizacji (przy studziencie S8) jest wzmianka o płycie ażurowej 8 cm na geowłókninie lecz w przedmiarze nie ma nic o płytach ażurowych. Czy podane prace mają być ujęte w zadaniu jeżeli tak to prosimy o zmianę przedmiaru lub podanie dokładnego zakresu”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia:

1. Studnia S9 (z profilu kanalizacji) jest tylko wpustem i stosujemy tam tylko studnię wpustu (fi 315). W profilu kanalizacji jest 6 studzienek, ale nazw jest 5 (studnia S7 jest użyta 2x), co wynika z faktu, że pokazany jest tam dodatkowo ciąg od studni S9 (wpustu) do studni S7. Zatem studni betonowych do wykonania są 4 sztuki. W związku z tym studnie do wykonania to S5, S6, S7, S8; studnia S9 jest tylko wpustem.
2. Studnia S-7 i S8 powinny być studniami fi 1200

3. Dodano pozycję w przedmiarze. Azury ułożone na skarpie na długości skarpy 1,2 m, szerokość 2 m. Dodatkowo azury ułożone na dole skarpy (wokół studni) w planie o wymiarach 2 m x 2 m.

Z up. Wójta
Agnieszka Kasperczak
ZASTĘPCA WÓJTA

W załączeniu:

- aktualny przedmiar robót

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy otrzymali siwz
2. strona internetowa Zamawiającego
3. a/a.

*Sprawę prowadzi: Katarzyna Lach
tel. 68 3848521 wew. 24*

PRZEDMIAR ROBÓT 001-01-065

CPV:

Nazwa robót: Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 115/6 z włączeniem do drogi powiatowej nr 3789P w m. Mała Wieś (pow. wolsztyński)

Zamawiający: Gmina Siedlec
Ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec

PRZEDMIAR 001-01-065

Strona 1

29-11-2019

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 115/6 z włączeniem do drogi powiatowej nr 3789P w m. Mała Wieś (pow. wolsztyński)					
1.1	Roboty przygotowawcze					
1.1	10	KNR 201-01-19-03-00		Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,350
1.1	20	KNR 231-20-01-10-00		Cięcie szczelin w nawierzchni z min-bitumicznej głęb 6 cm - na połączeniu z drogą powiatową	metr	37,000
1.2	Roboty ziemne					
1.2	30	KNR 201-02-05-01-00		Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km. 904,91*0,34+0,4*0,4*378,59=368,24 m ³	m ³	480,770
1.2	40	KNR 231-01-03-04-00		Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4.	m ²	1547,000
1.2	50	KNR 231-01-05-03-00		Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm	m ²	267,900
1.2	60	KNR 231-01-05-04-00		Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm x2 => łącznie 5 cm	m ²	267,900
1.2	70	KNR 231-01-06-03-00		Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie grub 6 cm	m ²	167,440
1.2	80	KNR 231-01-06-04-00		Warstwa odcinająca z piasku, zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm; x4 => łącznie 10 cm	m ²	167,440
1.3	Podbudowy					
1.3	90	Kalk. indywid.		Ułożenie warstwy georusztów trójosiowych	m ²	877,090
1.3	100	KNR 231-01-14-05-00		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm - pod nawierzchnią z kostki w km 0+167,44 - 0+348,17	m ²	877,090
1.3	110	KNR 231-01-14-05-00		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm - pod nawierzchnią z kostki pomiędzy płytami w km 0+000 - 0+167,44	m ²	167,440
1.4	Nawierzchnie					
1.4	120	CEN 231-05-11-03-01		Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m ²	60,320
1.4	130	KNR 231-05-11-03-00		Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m ²	816,770
1.4	140	KNR 231-05-11-04-00		Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm - pomiędzy płytami betonowymi	m ²	167,440
1.4	150	Kalk. własna		Nawierzchnia z 2 rzędów płyt betonowych 120x80x16 cm	metr	167,440
1.4	160	KNR 231-02-04-05-00		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 7 cm - na zewnątrz płyt betonowych	m ²	234,420
1.4	170	KNR 231-02-04-06-00		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna - dodatek za 1 cm x3 => łącznie 10 cm - na zewnątrz płyt betonowych	m ²	234,420

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.5	Elementy dróg i ulic					
1.5	180	KNR	231-06-07-02-00	analogia	Ściek z kostki betonowej	metr 165,400
1.5	190	KNR	231-04-02-04-00		Ława pod ściek 0,2 x 0,14 m x 165,4 = 0,028 x 265,40 = 23,16 m ³	m ³ 23,160
1.5	200	KNNR	N001-04-10-01-00	analogia	Ułożenie warstwy geowłókniny filtracyjnej	m ² 167,440
1.5	210	KNR	231-04-03-05-00		Opornik betonowy 10x25 cm	metr 375,680
1.5	220	CEN	231-04-02-04-00		Ława pod opornik betonowy 10x25 betonowa z oporem 0,06 x 375,68 = 22,54m ³	m ³ 22,540
1.5	230	KNR	231-04-03-05-00	analogia	Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm	metr 36,460
1.5	240	KNR	231-04-02-04-00		Ława pod krawężnik najazdowy 15x22 betonowa z oporem 0,06 x 36,46 = 2,19 m ³	m ³ 2,190
1.6	Kanalizacja deszczowa					
1.6	250	CEN	201-02-21-01-00		Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,15 m ³ w gruncie kat 1-2 na odkład; 167,8*1*1,5=251,7 m ³	m ³ 251,700
1.6	260	CEN	201-02-30-01-00		Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2	m ³ 251,700
1.6	270	CEN	201-02-36-01-00		Zagęszczanie nasypów ubijkami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m ³ 251,700
1.6	280	KNNR	N004-14-14-01-00		Studnia rewizyjna wykonana metodą studniarską głębokości 3 m z kręgów betonowych ø 1000 w gruncie kategorii 1/2	szt 2,000
1.6	290	KNNR	N004-14-15-01-00		Studnia rewizyjna wykonana metodą studniarską głębokości 3 m z kręgów betonowych ø 1200 w gruncie kategorii 1/2	szt 2,000
1.6	300	KNNR	N004-14-24-02-00		Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 315 z osadnikiem bez syfonu	szt 4,000
1.6	310	CEN	218-05-01-03-00		Podłoże z materiałów sypkich grub 20 cm	m ² 167,800
1.6	320	KNNR	N004-13-08-05-00		Kanał z rur kanalizacyjnych PVC lub dwuściennych karbowanych PP/PE fi 315 łączony na wcisk w wykopie skarpowym	metr 31,000
1.6	330	KNNR	N004-13-08-04-00		Kanał z rur kanalizacyjnych PVC lub dwuściennych karbowanych PP/PE ø 250 łączony na wcisk w wykopie skarpowym	metr 99,800
1.6	340	KNNR	N004-13-08-02-00		Kanał z rur kanalizacyjnych PVC lub dwuściennych karbowanych PP/PE ø 160 łączony na wcisk w wykopie skarpowym. 32 mb + 5 mb przykanaliki = 37 mb	metr 37,000
1.6	350	KNR	218-08-04-04-00		Próba szczelności kanałów rurowych ø 315	metr 31,000
1.6	360	KNR	218-08-04-03-00		Próba szczelności kanałów rurowych ø 250	metr 99,800
1.6	361	KNNR	N001-04-10-01-00	analogia	Ułożenie warstwy geowłókniny filtracyjnej pod płytami ażurowymi	m ² 6,400
1.6	370	KNR	225-04-07-03-00		Budowa nawierzchni z płyt ażurowych o pow do 1 m ²	m ² 6,400
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości	
		1			1,2*2+2*2	6,400
1.7	Stała organizacja ruchu					
1.7	370	KNR	231-07-02-02-00		Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70	szt 6,000
1.7	380	KNR	231-07-03-01-00		Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ²	szt 7,000
1.7	390	KNR	231-07-01-01-00		Bariera łańcuchowa typu U-12b	metr 9,000
1.7	400	KNR	231-07-01-05-00		Barierki ochronne łańcuchowe pojedyncze ze słupkami co 1,5 m	metr 9,000
1.8	Roboty towarzyszące i pomiary powykonawcze					
1.8	410	KNR	231-14-06-03-00		Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt 4,000
1.8	420	KNR	231-14-06-04-00		Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego	szt 3,000
1.8	430	KNKB	006-13-01-05-00		Plantowanie poboczy z gruntu rodzimego	m ² 632,880

		SYMBOL		NUMER		NAZWA		JEDN		SYKAL-NET	
DZ	POZ	POZYCJI		ST		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY		ILOŚĆ	
1.8	440	KNR	201-05-05-04-00			Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3. Na działce 115/11 wokół studni S8. 15 x 15 m = 225 m2		m ²		225,000	
1.8	450	CEN 510-03-03-02-00				Układanie rur ochronnych typu AROT w wykopie ø 110. 19+6 = 25 mb		metr		25,000	
1.8	460	Kalk. własna				Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i koszt badań laboratoryjnych zgodnie z SST		kmpł		1,000	
1.8	470	Kalk. indywidualna				Przygotowanie projektu organizacji ruchu zabezpieczenia robót na czas trwania budowy		kmpł		1,000	