

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Przedmiot robót:**

remont świetlicy wiejskiej w Belęcinie  
Belęcin

gmina Siedlec

**Zamawiający:**

Gmina Siedlec  
ul. Zbąszyńska nr 17

64-212 SIEDLEC

**Wykonawca prac:****Rodzaj robót:**

remontowe

---

Data opracowania

:

Sporządził(a):

Sprawdził(a):

Przedmiot robót : remont świetlicy wiejskiej w Belęcinie  
: Belęcin

gmina Siedlec

Autorstwo programu: ZUI bluepoint\*, tel. (068) 327-58-91  
- 1 -  
BEL.SWIETL.BUD.C1

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
	<b>Element robót: 1 Roboty adaptacyjne budowli.</b>			
1	<b>KNR 401 T0304/02</b> Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegl., bloczk. z bet. komór. pust. "Alfa" w ścianie na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego z użyciem wapna suchogaszzonego	1,86400 [m3]		
2	<b>KNR 202 T0120/02</b> Ścianki działowe z cegieł pełnych lub dziurawek o grubości 1/2 cegły z użyciem cegły pełnej	5,76700 [m2]		
3	<b>KNR 202 T0121/03</b> Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego, z płytek piano- i gazobetonowych o grubości 12 cm	6,14400 [m2]		
4	<b>KNR 202 T2003/02</b> Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych ścianki z pokryciem obustronnym 1-warstwowo 100-01	5,58000 [m2]		
5	<b>KNR 401 T0354/05</b> Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	19,65500 [m2]		
6	<b>KNR 401 T0354/07</b> Wykucie z muru ościeżnic stalowych, krat okiennych o powierzchni do 2 m2	3,00000 [szt]		
7	<b>KNR 401 T0329/03</b> Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianie z cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o grubości ściany ponad 1/2 cegły rozebranie ściany zewn.	0,66700 [m3]		
8	<b>KNR 202 T1016/02</b> Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrzlokalowych FD7 farba ftalowa	3,00000 [szt]		
9	<b>KNR 202 T1017/01</b> Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o pow. do 1.60m2 np. PORTA LONDYN (lakierowane, tłoczone) z kpl. okuć	3,20000 [m2]		
10	<b>KNR 202 T1017/03</b> Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone o pow. do 1.60m2 oszklone szybą o pow. do 0.20m2 łazienkowe " małe okienko "	3,20000 [m2]		
11	<b>KNR 401 T0106/04</b> Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	8,76000 [m3]		
12	<b>KNR 401 T0108/11</b> Wywóz ziemi i gruzu Samochodami samowyladowczymi do 1 km (gruz sprzymowany)	8,76000 [m3]		
13	<b>KNR 401 T0108/12x10,00</b> Wywóz ziemi i gruzu Samochodami samowyladowczymi za każdy następny 1 km (gruz sprzymowany) dalsze 10 km	8,76000 [m3]		

Przedmiot robót : remont świetlicy wiejskiej w Belęcinie  
: Belęcin

Autorstwo programu: ZUI bluepoint\*, tel. (068) 327-58-91  
- 2 -  
gmina Siedlec  
BEL.SWIETL.BUD.C1

Lp	OPIS ROBÓT	WARTOŚĆ [zł]		
	Nakład rzeczowy	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
<b>Element robót: 2 Instalacja wod.kanaliz.</b>				
14	<b>KNRW 215 T0207/03</b> Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach budynków mieszkalnych łączone metoda wciskową o średnicy 110 mm	5,00000 [m]		
15	<b>KNRW 215 T0213/05</b> Kominki kamionkowe i rury wywiewne z PVC rura wywiewna, połączenie wciskowe, o średnicy 110mm	1,00000 [szt]		
16	<b>KNRW 215 T0203/03</b> Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych, o średnicy 110mm	3,00000 [m]		
17	<b>KNRW 215 T0203/01</b> Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych, o średnicy 50mm	9,50000 [m]		
18	<b>KNRW 215 T0207/01</b> Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach budynków mieszkalnych łączone metoda wciskową o średnicy 50 mm	2,50000 [m]		
19	<b>KNRW 215 T0211/01</b> Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC metoda połączenia wciskowa, o średnicy 50 mm	3,00000 [szt]		
20	<b>KNRW 215 T0211/03</b> Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC metoda połączenia wciskowa, o średnicy 110 mm	2,00000 [szt]		
21	<b>KNRW 215 T0218/01</b> Wpusty ściekowe i syfony z tworzywa sztucznego wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm	1,00000 [szt]		
22	<b>KNRW 215 T0230/02 !!</b> Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo Pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z syfonem z tworzywa i półpostumentem ( np KOŁO)	2,00000 [szt]		
23	<b>KNRW 215 T0233/03</b> Ustępy typu "kompakt" ( np KOŁO )	2,00000 [kpl]		
24	<b>KNRW 402 T0220/02</b> Wymiana umywalki porcelanowej lub żeliwnej szeregowej wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem i syfonem z tworzywa z półpostumentem ( np KOŁO)	1,00000 [kpl]		
25	<b>KNRW 402 T0224/03</b> Wymiana ustępu porcelanowego, żeliwnego lub bidetu ustępu z miską porcelanową "Kompakt"	1,00000 [kpl]		
26	<b>KNRW 402 T0228/06</b> Wymiana elementów zestawu pisuarowego komplet pisuarowy z syfonem z automatem spłukującym	1,00000 [kpl]		
27	<b>KNRW 215 T0113/05</b> Rurociągi miedziane, łączenia lutowane, na ścianach budynków mieszkalnych o średnicy zewnętrznej 22 mm	16,00000 [m]		

Przedmiot robót : remont świetlicy wiejskiej w Belęcinie  
: Belęcin

gmina Siedlec

Autorstwo programu: ZUI bluepoint\*, tel. (068) 327-58-91  
- 3-

BEL.SWIETL.BUD.C1

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
28	<b>KNRW 215 T0113/04</b> Rurociągi miedziane, łączenia lutowane, na ścianach budynków mieszkalnych o średnicy zewnętrznej 18 mm	22,00000 [m]		
29	<b>KNRW 215 T0117/01</b> Dodatki za podejście dopływowe, w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, o połączeniach sztywnych, o średnicy 15mm	3,00000 [szt]		
30	<b>KNRW 215 T0117/09</b> Dodatki za podejście dopływowe, w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, płuczek, połączenie elastyczne metalowe, o średnicy 15mm	2,00000 [szt]		
31	<b>KW 01 T0101/01</b> Kalkulacja Własna elektryczny pojemnościowy bezciśnieniowy ogrzewacz wody np LUNA POWD-5 (poj. 5 litrów, 2000 W)	3,00000 [kpl]		
32	<b>KNRW 215 T0126/01</b> Próba szczelności instalacji wodnych z rur żeliwnych, stalowych, miedzianych w budynkach mieszkalnych, rurociąg o średnicy 65mm rury miedziane	38,00000 [m]		
33	<b>KNRW 215 T0128/01</b> Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	38,00000 [m]		
34	<b>KNR 35 T0128/12</b> Otuliny termoizolacyjne z pianki politetylenowej z nacięciem wzdłużnym montaż otulin o grubości 9mm, średnica zewnętrzna rurociągu 22mm	16,00000 [m]		
35	<b>KNR 35 T0128/11</b> Otuliny termoizolacyjne z pianki politetylenowej z nacięciem wzdłużnym montaż otulin o grubości 9mm, średnica zewnętrzna rurociągu 18mm	22,00000 [m]		
36	<b>KW 01 T0101/01</b> Kalkulacja Własna okap - pochłaniacz z blachy nierdzewnej wraz z montażem 800 x 2000 mm z wyjściem fi 315 mm np firmy HASPOL	1,00000 [kpl]		
37	<b>KNR 401 T0210/02</b> Wykucie bruzd w elementach betonowych bruzda pozioma i pionowa w betonie żwirowym do 0.040 m2	3,00000 [m]		
38	<b>KNR 401 T0339/01</b> Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1/4 x 1/2 cegły	2,00000 [m]		
39	<b>KNR 403 T1001/20</b> Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur (fi do 47mm) wykuwanie ręczne dla rur RIP23, RIS21, RL28 w cegle	38,00000 [m]		
40	<b>KNR 401 T0208/02</b> Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0.05 m2 elementy z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	2,00000 [szt]		

Przedmiot robót : remont świetlicy wiejskiej w Belęcinie  
: Belęcin

gmina Siedlec

Autorstwo programu: ZUI bluepoint\*, tel. (068) 327-58-91  
- 4 -  
BEL.SWIETL.BUD.C1

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
Nakład rzeczowy		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Element robót: 3 Tynki, okładziny wewn.				
41	<b>NNRKB 202 T2702/02</b> Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płyt.z włók.mineral. z zast. profili poprz. o dług. 60cm i 120cm kaseton z płyty gipsowo- kartonowe 60 x 60 cm	205,93300 [m2]		
42	<b>KNR 401 T0708/03</b> Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach o szerokości ościeży do 40 cm, z zaprawy cementowo-wapiennej z użyciem wapna suchogaszzonego	26,70000 [m]		
43	<b>KNR 401 T0711/03</b> Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III ściany płaskie,słupy prostok.,cegły,pustaki ceram.,gazo-pian,zapr.cem-wap.do 5m2 z użyciem wapna suchogaszzonego	38,97100 [m2]		
44	<b>KNR 202 T0803/03</b> Tynki zwykłe wewnętrzne I-III kat. wykonywane ręcznie na ścianach i słupach, kategoria tynku III	22,39200 [m2]		
45	<b>KNR 401 T0726/02</b> Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian,loggi,balkonów na cegle,pustakach ceram.,gazo-i pianobetonie do 2 m2 z użyciem wapna suchogaszzonego	5,79200 [m2]		
46	<b>KNR 202 T0829/07</b> Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x25cm,kombinowana metoda wykonania	60,93600 [m2]		
47	<b>KNR 202 T1612/06</b> Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne i przesuwne przesuwne, wysokość kolumny do 6 m	1,00000 [szt]		
48	<b>KNR 202 T1697/01</b> Dodatkowe nakłady do T1610,1612 (według p.5.11 założeń szczegółowych) za każde jedno przesunięcie rusztowania rusztowanie ramowe warszawskie	151,42100 [szt]		
Element robót: 4 Stolarka okienna pcv				
49	<b>KNR 19 T1023/03</b> Okna z PCV z obróbką obsadzenia Okna uchylne jednodzielne o powierzchni do 1.0m2 ( 5-komorowe ) z użyciem kotew ( szyba mat)	0,68100 [m2]		
50	<b>KNR 19 T1023/07</b> Okna z PCV z obróbką obsadzenia Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, jednodzielne o powierzchni ponad 1.5m2 z użyciem kotew ( 4/16/4 )	1,66700 [m2]		
51	<b>KNR 19 T1023/11</b> Okna z PCV z obróbką obsadzenia Okna roztwierane i uchylno-roztwierane, dwudzielne o powierzchni ponad 2.5m2 z użyciem kotew	11,98500 [m2]		
52	<b>KNR 401 T0321/02</b> Obsadzenie podokienników,stopni schodowych prefabrykowanych w ścianach z cegieł podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 lecz parapety wewnętrzne z pcv	6,00000 [szt]		

Przedmiot robót : remont świetlicy wiejskiej w Belęcinie  
: Belęcin

gmina Siedlec

Autorstwo programu: ZUI bluepoint\*, tel. (068) 327-58-91  
- 5-  
BEL.SWIETL.BUD.C1

Lp	OPIS ROBÓT	WARTOŚĆ [zł]		
	Nakład rzeczowy	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
53	<b>KNR 401 T0321/02</b> Obsadzenie podokienników, stopni schodowych prefabrykowanych w ścianach z cegieł podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 lecz parapety zewnętrzne z pcv	6,00000 [szt]		
<b>Element robót: 5 Stolarka drzwiowa pcv</b>				
54	<b>KNRW 202 T1018/05 poz. modyfikowane</b> drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCV Drzwi zewnętrzne 2-skrzydł., ocieplone z kpl. okuć, zamknięcie na 2 klucze pochwyt, kolor biały	7,35000 [m2]		
55	<b>KNRW 202 T1018/05 poz. modyfikowane</b> drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCV Drzwi wewnętrzne 2-skrzydł., ocieplone z kpl. okuć, zamknięcie na 2 klucze pochwyt, kolor biały	4,71500 [m2]		
<b>Element robót: 6 Roboty malarskie</b>				
56	<b>KNR 401 T1202/09</b> Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych Zeskrobanie i zmycie starej farby powierzchnia podłogi ponad 5 m2	614,27000 [m2]		
57	<b>KNRW 401 T0804/06 !!</b> Naprawa posadzek cementowych. pęknięć, cokoliczków (kol. 07 zerwanie posadzek) Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem p.a. nacięcie lamperii (norma 0,40)	106,68900 [m2]		
58	<b>KNR 202 T1505/09</b> Malowanie farbą emulsyjną i fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych fluatowanie powierzchni wewnętrznych uni-grunt	720,95900 [m2]		
59	<b>KNR 202 T0815/04</b> Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych, dwuwarstwowe	720,95900 [m2]		
60	<b>KNR 202 T1505/03</b> Malowanie farbą emulsyjną i fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych malowanie 2-krotne powierzchni wewn. podłoży gipsowych z gruntowaniem emulsja akrylowa biała	102,29300 [m2]		
61	<b>KNR 202 T1505/03</b> Malowanie farbą emulsyjną i fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych malowanie 2-krotne powierzchni wewn. podłoży gipsowych z gruntowaniem emulsja akrylowa kolor	618,66600 [m2]		
62	<b>KNR 202 T1505/04</b> Malowanie farbą emulsyjną i fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych malowanie powierzchni wewn. podłoży gipsowych z grunt. dodatek za dalsze malowanie	618,66600 [m2]		
63	<b>KNR 202 T1508/02</b> Malow. farbą olejną lub ftalową oraz lakier. em. ol. lub ftal. drewn. drzwi i szafek drzwi i szafki, pow. do 1m2, malowane 2-krotne, 2-krotne szpachlowane z użyciem farby olejnej	2,76700 [m2]		

Przedmiot robót : remont świetlicy wiejskiej w Belęcinie  
: Belęcin

gmina Siedlec

Autorstwo programu: ZUI bluepoint\*, tel. (068) 327-58-91  
- 6-  
BEL.SWIETL.BUD.C1

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
	<b>Element robót: 7 Podłóża, posadzka</b>			
64	<b>KNR 401 T0428/02</b> Rozebranie podłóg drewnianych i legarów podłogowych Rozebranie podłóg białe na półwpust	184,22400 [m2]		
65	<b>KNR 401 T0428/04</b> Rozebranie podłóg drewnianych i legarów podłogowych Rozebranie legarów	122,81600 [m]		
66	<b>KNR 401 T0818/05</b> Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	31,14700 [m2]		
67	<b>KNR 401 T0807/04</b> (kol.04 zerwanie posadzek.) Zerwanie posadzki lub okładziny z masy lastrykowej	51,90000 [m2]		
68	<b>KNR 202 T1101/07</b> Podkłady podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym warianr podstawowy	27,49100 [m3]		
69	<b>KNR 202 T1101/01</b> Podkłady podkłady betonowe na podłożu gruntowym warianr podstawowy ( B-7,5 15 cm )	20,61800 [m3]		
70	<b>KNR 202 T0616/02</b> Izolacje z papy asfaltowej na sucho izolacje poziome na sucho dwie warstwy lecz z folii	205,93300 [m2]		
71	<b>KNR 202 T0609/03</b> Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji - na sucho, jedna warstwa 5 cm grubości	205,93300 [m2]		
72	<b>KNR 202 T1101/02</b> Podkłady podkłady betonowe na stropie 4 cm	8,69100 [m3]		
73	<b>KNRW 202 T1116/07</b> Posadzki cementowe Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	205,93300 [m2]		
74	<b>KNR 202 T1102/02</b> Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko	217,29400 [m2]		
75	<b>KNR 202 T1118/09</b> Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm,kombinowana metoda wykonania	265,53000 [m2]		
76	<b>KNR 202 T1120/03</b> Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej-z przecinaniem płytek cokoliki 10cm z płytek o wym.20x20cm,kombinowana metoda ułożenia	122,33000 [m]		
77	<b>KNR 401 T0203/03</b> Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego elementy niezbrojone ścian o grubości ponad 20 cm (schody frontowe)	0,72000 [m3]		

Przedmiot robót : remont świetlicy wiejskiej w Belęcinie  
: Belęcin

gmina Siedlec

Autorstwo programu: ZUI bluepoint\*, tel. (068) 327-58-91  
- 7 -

BEL.SWIETL.BUD.C1

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
78	<b>KNR 202 T1219/03</b> Wsypy, wycieraczki, klamry, wieszaki, skrobaczki, uchwyty wycieraczki do obuwia, typowe 0.27 m2	2,00000 [szt]		
79	<b>KNR 12 T1121/05</b> Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o wym. 30x30cm płytki natypoślizgowe	5,01000 [m2]		
* Zakończenie wydruku				