

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot robót:

roboty remontowe w Ośrodku Zdrowia w Kopanicy
gmina Siedlec

Zamawiający:

Gmina Siedlec
w Siedlcu ul. Zbąszyńska 17 64-212 SIEDLEC

Wykonawca prac:**Rodzaj robót:**

rem.budowlano-instal.

Data opracowania :

Sporządził(a):

Sprawdził(a):

Lp	OPIS ROBÓT	WARTOŚĆ [zł]		
Nakład rzeczowy		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Element robót: 1 Gabinet lekarski				
1	KNR 403 T1134/01 Demontaż opraw świetlówkowych oprawa z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	5,00000 [szt]		
2	KNR 403 T1124/02 Demontaż łączników instalacyjnych (do 10 A) podtynkowych (wyłącznik,przełącznik 2-biegunowy grupowy) z 1 wylotem	2,00000 [szt]		
3	KNR 403 T1122/02 Demontaż gniazd wtykowych (do 63 A) podtynkowych 2 biegunowych + 0	4,00000 [szt]		
4	KNR 403 T0401/01 Wymiana puszek podtynkowych lub szczękowych puszki p.t.,średnica do 60mm,1 odgałęzienie,przew.o przek.do 2.5mm2	6,00000 [szt]		
5	KNR 508 T0511/13 Montaż opraw świetlówkowych blaszanych z kloszem Przykręcana 2x40 W, końcowa 2 x 36 W	5,00000 [szt]		
6	KNR 508 T0309/03 Gniazda wtyczkowe z podłączeniem na gotowym podłożu podtynkowe 2-biegunowe z uziemieniem w puszkach	4,00000 [szt]		
7	KNR 508 T0307/03 Łączniki, przyciski instalacyjne z podłączeniem, na gotowym podłożu łącznik p.t. w puszcze instalacyjnej, łącznik świecznikowy	2,00000 [szt]		
8	KNR 401 T0919/20 Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych Klamki z sztyldami malowane proszkowo na biało	3,00000 [szt]		
9	KNR 401 T0919/24 Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych Zamki wpuszczane zwykłe z wkładem patentowym	3,00000 [szt]		
10	KNR 402 T0235/06 Demontaż urządzeń sanitarnych Demontaż umywalki	1,00000 [kpl]		
11	KNR 215 T0221/02 !!!! Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo Pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z syfonem z tworzywa i z postumentem	1,00000 [szt]		
12	KNR 402 T0121/01 Wymiana baterii umywalkowej, zmywakowej i wannowej Wymiana baterii umywalkowej, zmywakowej z ruchomą wylewką	1,00000 [szt]		
13	KNRW 401 T0621/08 Wym.płytek okładzin ściennych układ.na kleju o pow. do 1,0m2 w jednym miejscu rozebranie okładziny ściennej	1,30500 [m2]		
14	KNR 401 T0711/02 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III ściany płaskie,słupy prostok.,cegły,pustaki ceram.,gazo-pian,zapr.cem-wap.do 2m2 z użyciem wapna suchogaszzonego	1,30500 [m2]		
15	KNR 202 T9017/02 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkli.układanymi na masie klej.na got.podł płytki o wymiarach 20x20 spoinowanie masą fugową	3,00000 [m2]		

Przedmiot robót : roboty remontowe w Ośrodku Zdrowia w Kopanicy
gmina Siedlec

OZ-KOPANICA-C1

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
16	KNRW 202 T0840/08 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej Listwy narożnikowe	5,00000 [m]		
17	KNR 401 T0818/05 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	14,84000 [m2]		
18	KNR 202 T1118/01 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej przygotowanie podłoża	14,84000 [m2]		
19	KNR 202 T1118/08 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm,kombinowana metoda wykonania	14,84000 [m2]		
20	KNR 202 T1120/03 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej-z przecinaniem płytek cokoliki 10cm z płytek o wym.20x20cm,kombinowana metoda ułożenia	16,20000 [m]		
21	KNR 401 T1204/08 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków Przygotowanie powierzchni do malowania	64,25000 [m2]		
22	KNR 401 T1204/01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, dwukrotne	14,84000 [m2]		
23	KNR 401 T1204/02 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne "kolory świata" np DULUX	49,41000 [m2]		
24	KNR 401 T1209/10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej Stolarki drzwiowej,ścianek,szafek o pow.ponad 1.0 m2, dwukr. z użyciem farby olejnej	13,83700 [m2]		
25	KNR 401 T1212/19 Malowanie farbą olejną elementów metalowych grzejników radiatorowych - dwukrotne z użyciem farby olejnej	1,26000 [m2]		
26	KNR 401 T1212/28 Malowanie farbą olejną elementów metalowych rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm - dwukrotne z użyciem farby olejnej	12,00000 [m]		
27	KNR 401 T0108/04 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	0,50000 [m3]		
28	KNR 401 T0108/08 Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz spryzmowany)	0,50000 [m3]		
* Zakończenie wydruku				

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
Element robót: 2 Gabinet zabiegowy				
29	KNRW 402 T0232/06 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych, żeliwnych, PVC PCW o średnicy 50 mm	1,00000 [szt]		
30	KNR 401 T0919/20 Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych Klamki z szyldami malowane proszkowo na biało	1,00000 [szt]		
31	KNR 401 T0919/24 Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych Zamki wpuszczane zwykłe z wkładem patentowym	1,00000 [szt]		
32	KNRW 401 T0821/08 Wym. płytek okładzin ściennych układ. na kleju o pow. do 1,0m2 w jednym miejscu rozebranie okładziny ściennej	1,47000 [m2]		
33	KNR 401 T0711/02 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III ściany płaskie, słupy prostok., cegły, pustaki ceram., gazo-pian, zapr. cem-wap. do 2m2 z użyciem wapna suchogaszzonego	1,47000 [m2]		
34	KNR 202 T9017/02 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkli. układanymi na masie klej. na got. podł. płytki o wymiarach 20x20 spoinowanie masą fugową	3,00000 [m2]		
35	KNRW 202 T0840/08 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej Listwy narożnikowe	5,00000 [m]		
36	KNR 401 T1204/08 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków Przygotowanie powierzchni do malowania	123,05500 [m2]		
37	KNR 401 T1204/01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, dwukrotne	29,42000 [m2]		
38	KNR 401 T1204/02 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne "kolory świata" np DULUX	93,63500 [m2]		
39	KNR 401 T1209/10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej Stolarki drzwiowej, ścianek, szafek o pow. ponad 1.0 m2, dwukr. z użyciem farby olejnej	4,61200 [m2]		
40	KNR 401 T1212/28 Malowanie farbą olejną elementów metalowych rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm - dwukrotne z użyciem farby olejnej	18,00000 [m]		
41	KNR 401 T0818/05 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	29,42000 [m2]		
42	KNR 202 T1118/01 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej przygotowanie podłoża	29,42000 [m2]		

Przedmiot robót : roboty remontowe w Ośrodku Zdrowia w Kopanicy
gmina Siedlec

- 2 -
OZ-KOPANICA-C1

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
43	KNR 202 T1118/09 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm, kombinowana metoda wykonania	29,42000 [m2]		
44	KNR 202 T1120/03 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przecinaniem płytek cokoliki 10cm z płytek o wym. 20x20cm, kombinowana metoda ułożenia	30,70000 [m]		
45	KNR 401 T0106/04 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	0,50000 [m3]		
46	KNR 401 T0108/09 Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz sprzymowany)	0,50000 [m3]		
	* Zakończenie wydruku			

Lp	OPIS ROBÓT	WARTOŚĆ [zł]		
Nakład rzeczowy		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Element robót: 3 Gabinet EKG				
47	KNR 401 T0919/20 Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych Klamki z szyldami malowane proszkowo na biało	2,00000 [szt]		
48	KNR 401 T0919/24 Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych Zamki wpuszczane zwykłe z wkładem patentowym	2,00000 [szt]		
49	KNRW 401 T0821/08 Wym.płytek okładzin.ściennych układ.na kleju o pow. do 1,0m2 w jednym miejscu rozebranie okładziny ściennej	1,52200 [m2]		
50	KNR 401 T0711/02 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III ściany płaskie, słupy prostok., cegły, pustaki ceram., gazo-pian, zapr.cem-wap do 2m2 z użyciem wapna suchogaszzonego	1,52200 [m2]		
51	KNR 202 T9017/02 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkli. układanymi na masie klej. na got. podł. płytki o wymiarach 20x20 spoinowanie masą fugową	4,80000 [m2]		
52	KNRW 202 T0840/08 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej Listwy narożnikowe	6,20000 [m]		
53	KNR 403 T1134/01 Demontaż opraw świetlówkowych oprawa z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	4,00000 [szt]		
54	KNR 401 T1204/08 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków Przygotowanie powierzchni do malowania	64,25000 [m2]		
55	KNR 401 T1204/01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, dwukrotne	14,84000 [m2]		
56	KNR 401 T1204/02 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne "kolory świata" np DULUX	49,41000 [m2]		
57	KNR 401 T1209/10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej Stolarki drzwiowej, ścianek, szafek o pow.ponad 1.0 m2, dwukr. z użyciem farby olejnej	9,22500 [m2]		
58	KNR 401 T1212/19 Malowanie farbą olejną elementów metalowych grzejników radiatorowych - dwukrotne z użyciem farby olejnej	4,32000 [m2]		
59	KNR 401 T1212/28 Malowanie farbą olejną elementów metalowych rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm - dwukrotne z użyciem farby olejnej	18,00000 [m]		
60	KNR 401 T0818/05 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	14,84000 [m2]		

Przedmiot robót : roboty remontowe w Ośrodku Zdrowia w Kopanicy
gmina Siedlec

- 2 -
OZ-KOPANICA-C1

Lp	OPIS ROBÓT	WARTOŚĆ [zł]		
Nakład rzeczowy		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
61	KNR 202 T1118/01 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej przygotowanie podłoża	14,84000 [m2]		
62	KNR 202 T1118/09 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm,kombinowana metoda wykonania	14,84000 [m2]		
63	KNR 202 T1120/03 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej-z przecinaniem płytek cokoliki 10cm z płytek o wym.20x20cm,kombinowana metoda ułożenia	16,20000 [m]		
64	KNR 508 T0511/13 Montaż opraw świetlówkowych blaszanych z kloszem Przykręcana 2x40 W, końcowa 2 x 36 W	4,00000 [szt]		
65	KNR 401 T0106/04 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	0,50000 [m3]		
66	KNR 401 T0108/09 Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz sprzymowany)	0,50000 [m3]		
* Zakończenie wydruku				

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
	Element robót: 4 Gab.ginekologiczny			
67	KNR 401 T0919/20 Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych Kłamki z szyldami malowane proszkowo na biało	1,00000 [szt]		
68	KNR 401 T0919/24 Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych Zamki wpuszczane zwykłe z wkładem patentowym	1,00000 [szt]		
69	KNR 403 T1134/01 Demontaż opraw świetlówkowych oprawa z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	6,00000 [szt]		
70	KNR 403 T0308/01 Wymiana gniazd wtyczkowych (do 16 A) gniazdo p.t. bez styku uziemiającego, 2 bieguny	4,00000 [szt]		
71	KNR 403 T0307/06 Wymiana wyłączników, przełączników, osprzętu "WIERBKA" (10A) łącznik podtynkowy w puszcze (świecznikowy, szeregowy, schodowy, krzyżowy)	1,00000 [szt]		
72	KNR 401 T0818/06 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	15,30000 [m2]		
73	KNR 202 T1118/01 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej przygotowanie podłoża	15,30000 [m2]		
74	KNR 202 T1118/09 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm, kombinowana metoda wykonania	15,30000 [m2]		
75	KNR 202 T1120/03 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przecinaniem płytek cokoliki 10cm z płytek o wym. 20x20cm, kombinowana metoda ułożenia	15,70000 [m]		
76	KNR 508 T0611/13 Montaż opraw świetlówkowych blaszanych z kloszem Przykręcana 2x40 W, końcowa 2 x 36 W	6,00000 [szt]		
77	KNR 402 T0235/08 Demontaż urządzeń sanitarnych Demontaż umywalki	1,00000 [kpl]		
78	KNR 215 T0221/02 !!!! Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo Pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z syfonem z tworzywa i z postumentem	1,00000 [szt]		
79	KNR 402 T0121/01 Wymiana baterii umywalkowej, zmywakowej i wannowej Wymiana baterii umywalkowej, zmywakowej z ruchomą wylewką	1,00000 [szt]		
80	KNRW 401 T0821/08 Wym. płytek okładzin ściennych układ. na kleju o pow. do 1,0m2 w jednym miejscu rozebranie okładziny ściennej	2,10000 [m2]		
81	KNR 401 T0711/02 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III ściany płaskie, słupy prostok., cegły, pustaki ceram., gazo-pian, zapr. cem-wap. do 2m2 z użyciem wapna suchogaszzonego	2,10000 [m2]		

Lp	OPIS ROBÓT	WARTOŚĆ [zł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
82	KNR 202 T9017/02 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkli. układanymi na masie klej. na got. podł. płytki o wymiarach 20x20 spoinowanie masą fugową	2,10000 [m2]		
83	KNRW 202 T0840/08 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej Listwy narożnikowe	4,40000 [m]		
84	KNR 401 T1204/08 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków Przygotowanie powierzchni do malowania	63,18500 [m2]		
85	KNR 401 T1204/01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, dwukrotne	15,30000 [m2]		
86	KNR 401 T1204/02 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne "kolory świata" np DULUX	47,88500 [m2]		
87	KNR 401 T1209/10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej Stolarki drzwiowej, ścianek, szafek o pow. ponad 1.0 m2, dwukr. z użyciem farby olejnej	4,61200 [m2]		
88	KNR 401 T1212/19 Malowanie farbą olejną elementów metalowych grzejników radiatorowych - dwukrotne z użyciem farby olejnej	3,69600 [m2]		
89	KNR 401 T1212/28 Malowanie farbą olejną elementów metalowych rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm - dwukrotne z użyciem farby olejnej	18,00000 [m]		
90	KNR 401 T0106/04 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	0,50000 [m3]		
91	KNR 401 T0108/09 Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz spryzmowany)	0,50000 [m3]		
* Zakończenie wydruku				

Lp	OPIS ROBÓT	WARTOŚĆ [zł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
	Element robót: 5 Przedsiwnek+hol			
92	KNR 508 T0501/04 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane 2 mocowania na kołkach plastikowych, kotwiących w betonie Kołki rozporowe	2,00000 [kpl]		
93	KNR 403 T1134/01 Demontaż opraw świetlówkowych oprawa z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	5,00000 [szt]		
94	KNR 403 T1001/04 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur (fi do 47mm) wykuwanie ręczne dla przewodów wtynkowych (gips, tynk, gazobeton)	8,00000 [m]		
95	KNR 508 T0301/22 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny Wykonanie ślepych otw. recz. w gazob. do moc. osprz. na zapr.	2,00000 [szt]		
96	KNR 508 T0302/01 Puszki p.t. bakelitowe, szczękowe do przyborów n.t./p.t., na gotowym podłożu o średnicy do 60 mm, 1 wylot, mocowane: gips-cement	1,00000 [szt]		
97	KNR 508 T0302/02 Puszki p.t. bakelitowe, szczękowe do przyborów n.t./p.t., na gotowym podłożu o średnicy do 80 mm, 3 wyloty, przekrój 2.5mm ² , mocowanie: gips-cement	1,00000 [szt]		
98	KNR 508 T0210/04 Przewody kabelkowe (izolacja polwinitowa) układ. p.t. w got. bruzdach bez zapraw. łączny przekrój żył do 6Cu 12Al mm ² - podłoże betonowe 3x1,5 mm	10,00000 [m]		
99	KNR 508 T0304/01 Odgałęźniki bryzgoszczelne bakelitowe z podłącz. przewodów 2.5 mm ² , na got. podłożu mocowane bezśrubowo, 3 wyloty, powłoka kabla polwinitowa	1,00000 [szt]		
100	KNR 508 T0307/03 Łączniki, przyciski instalacyjne z podłączeniem, na gotowym podłożu łącznik p.t. w puszcze instalacyjnej, łącznik świecznikowy	1,00000 [szt]		
101	KNR 508 T0504/03 Montaż opraw żarowych, zwykłych, bryzgodpornych, strugoodpornych z podłączeniem oprawa zwykła przykręcana kołkowa	2,00000 [szt]		
102	KNR 401 T0818/05 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	13,95000 [m ²]		
103	KNR 202 T1118/01 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej przygotowanie podłoża	19,17000 [m ²]		
104	KNR 202 T1118/09 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm, kombinowana metoda wykonania	19,17000 [m ²]		
105	KNR 202 T1120/03 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przecinaniem płytek cokoliki 10cm z płytek o wym. 20x20cm, kombinowana metoda ułożenia	23,85000 [m]		
106	KNR 401 T1204/08 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków Przygotowanie powierzchni do malowania	71,78300 [m ²]		
107	KNR 401 T1204/01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, dwukrotnie	19,17000 [m ²]		

Przedmiot robót : roboty remontowe w Ośrodku Zdrowia w Kopanicy
gmina Siedlec

- 2-
OZ-KOPANICA-C1

Lp	OPIS ROBÓT	WARTOŚĆ [zł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
108	KNR 401 T1204/02 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne "kolory świata" np DULUX	39,63800 [m2]		
109	KNR 401 T1206/05 Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - dwukrotne z użyciem farby olejnej	12,97500 [m2]		
110	KNR 401 T1212/14 Malowanie farbą olejną elementów metalowych okien i świetlików stalowych - dwukrotne z użyciem farby olejnej	40,26000 [m2]		
111	KNR 401 T1209/10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej Stolarki drzwiowej, ścianek, szafek o pow. ponad 1.0 m2, dwukr. z użyciem farby olejnej	15,37500 [m2]		
112	KNR 401 T0919/20 Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych Klamki z szyldami malowane proszkowo na biało	3,00000 [szt]		
113	KNR 401 T0919/24 Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych Zamki wpuszczane zwykłe z wkładem patentowym	3,00000 [szt]		
114	KNR 508 T0511/13 Montaż opraw świetłówkowych blaszanych z kloszem Przykręcana 2x40 W, końcowa 2 x 36 W	5,00000 [szt]		
115	KNR 401 T0106/04 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	0,50000 [m3]		
116	KNR 401 T0108/09 Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz sprzymowany)	0,50000 [m3]		
	* Zakończenie wydruku			

Przedmiot robót : roboty remontowe w Ośrodku Zdrowia w Kopanicy
: gmina Siedlec

- 1 -
OZ-KOPANICA-C1

Lp		OPIS ROBÓT	WARTOŚĆ [zł]		
Nakład rzeczowy			Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Element robót: 6 Rejestracja					
117	KNR 403 T1134/01 Demontaż opraw świetłówkowych oprawa z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	4,00000 [szt]			
118	KNR 401 T0818/05 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	14,88000 [m2]			
119	KNR 202 T1118/01 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej przygotowanie podłoża	14,88000 [m2]			
120	KNR 202 T1118/09 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm,kombinowana metoda wykonania	14,88000 [m2]			
121	KNR 202 T1120/03 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej -z przecinaniem płytek cokoliki 10cm z płytek o wym.20x20cm,kombinowana metoda ułożenia	17,20000 [m]			
122	KNR 401 T1204/08 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków Przygotowanie powierzchni do malowania	48,43000 [m2]			
123	KNR 401 T1204/01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, dwukrotne	14,88000 [m2]			
124	KNR 401 T1204/02 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne "kolory świata" np DULUX	33,55000 [m2]			
125	KNR 401 T1212/14 Malowanie farbą olejną elementów metalowych okien i świetlików stalowych - dwukrotne z użyciem farby olejnej	37,82000 [m2]			
126	KNR 401 T1209/10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej Stolarki drzwiowej,ścianek,szafek o pow.ponad 1.0 m2, dwukr. z użyciem farby olejnej	2,05000 [m2]			
127	KNR 508 T0511/13 Montaż opraw świetłówkowych blaszanych z kloszem Przykręcana 2x40 W, końcowa 2 x 36 W	4,00000 [szt]			
128	KNR 401 T0106/04 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	0,50000 [m3]			
129	KNR 401 T0108/09 Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz sprzymowany)	0,50000 [m3]			
* Zakończenie wydruku					

Przedmiot robót : roboty remontowe w Ośrodku Zdrowia w Kopanicy
gmina Siedlec

- 1 -
OZ-KOPANICA-C

Lp	OPIS ROBÓT	WARTOŚĆ [zł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
	Element robót: 7 Poczekalnia			
130	KNR 401 T1204/08 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków Przygotowanie powierzchni do malowania	69,48300 [m2]		
131	KNR 403 T1134/01 Demontaż opraw świetłóvkowych oprawa z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	3,00000 [szt]		
132	KNR 401 T0818/05 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	25,41000 [m2]		
133	KNR 202 T1118/01 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej przygotowanie podłoża	25,41000 [m2]		
134	KNR 202 T1118/09 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm, kombinowana metoda wykonania	25,41000 [m2]		
135	KNR 202 T1120/03 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przecinaniem płytek cokoliki 10cm z płytek o wym. 20x20cm, kombinowana metoda ułożenia	20,50000 [m]		
136	KNR 401 T1204/08 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków Przygotowanie powierzchni do malowania	69,48300 [m2]		
137	KNR 401 T1204/01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, dwukrotne	25,41000 [m2]		
138	KNR 401 T1204/02 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne "kolory świata" np DULUX	44,07300 [m2]		
139	KNR 401 T1209/10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej Stolarki drzwiowej, ścianek, szafek o pow. ponad 1.0 m2, dwukr. z użyciem farby olejnej	20,50000 [m2]		
140	KNR 508 T0511/13 Montaż opraw świetłóvkowych blaszanych z kloszem Przykręcana 2x40 W, końcowa 2 x 36 W	3,00000 [szt]		
141	KNR 401 T0919/20 Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych Klamki z sztyldami malowane proszkowo na biało	2,00000 [szt]		
142	KNR 401 T0919/24 Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych Zamki wpuszczane zwykłe lecz zamek z blokadą łazienkowa	1,00000 [szt]		
143	KNR 401 T0106/04 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	0,50000 [m3]		
144	KNR 401 T0106/09 Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz sprzymowany)	0,50000 [m3]		

Przedmiot robót : roboty remontowe w Ośrodku Zdrowia w Kopanicy
gmina Siedlec

OZ-KOPANICA-C1

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
	* Zakoczenie wydruku			

Przedmiot robót : roboty remontowe w Ośrodku Zdrowia w Kopanicy
gmina Siedlec

OZ-KOPANICA-C1

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
	Element robót: 8 Sanitar. personelu			
145	KNR 401 T1209/10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej Stolarki drzwiowej, ścianek, szafek o pow. ponad 1.0 m2, dwukr. z użyciem farby olejnej	4,61200 [m2]		
146	KNR 508 T0504/03 Montaż opraw żarowych, zwykłych, bryzgoodpornych, strugoodpornych z podłączeniem oprawa zwykła przykręcana końcowa	1,00000 [szt]		
147	KNR 508 T0307/02 Łączniki, przyciski instalacyjne z podłączeniem, na gotowym podłożu łącznik p.t. w puszcze instalacyjnej, łącznik 1-biegunowy, przycisk łącznik instalacyjny	1,00000 [szt]		
148	KNR 202 T1017/02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o pow. ponad 1.60m2	1,80000 [m2]		
	* Zakończenie wydruku			

Lp	OPIS ROBÓT	WARTOŚĆ [zł]		
Nakład rzeczowy		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Element robót: 9 Sanitar.damski				
149	KNR 402 T0235/02 Demontaż urządzeń sanitarnych Demontaż bidetu	1,00000 [kpl]		
150	KNR 402 T0235/06 Demontaż urządzeń sanitarnych Demontaż umywalki	1,00000 [kpl]		
151	KNR 402 T0235/08 Demontaż urządzeń sanitarnych Demontaż ustępu z miską fajansową	1,00000 [kpl]		
152	KNR 402 T0132/01 Demontaż baterii Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	1,00000 [szt]		
153	KNR 402 T0212/03 Wymiana podejścia z rur PCW łączonego metodą klejenia o średnicy 50 mm	3,00000 [szt]		
154	KNR 402 T0212/05 Wymiana podejścia z rur PCW łączonego metodą klejenia o średnicy 110 mm	1,00000 [szt]		
155	KNRW 215 T0216/01 Wpusty i syfony żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm	1,00000 [szt]		
156	KNR 215 T0103/01 Rurociągi stalowe ocynkowane gwintowane na ścianach budynków mieszkalnych o średnicy nominalnej 15 mm	3,00000 [m]		
157	KNR 215 T0107/01 Dodatki za podejście dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. fi 15 mm	1,00000 [szt]		
158	KNR 402 T0109/01 Wymiana podejścia dopływowego pod zawory, baterie, płuczki Podejście pod zawór czepalny,hydrant,baterie o śr.15 mm	2,00000 [szt]		
159	KNR 402 T0109/07 Wymiana podejścia dopływowego pod zawory, baterie, płuczki Podejście pod płuczkę o połączeniu elastycznym metalowym	3,00000 [szt]		
160	KNRW 401 T0821/08 Wym.płytek okładzin.ściennych układ.na kleju o pow. do 1,0m2 w jednym miejscu rozebranie okładziny ściiennej	15,08000 [m2]		
161	KNRW 401 T0711/09 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III ściany płaskie,słupy prostok.,beton.żwir.,zagr.siat,pl.wiór.-cem,ciem-wap.do 5 m2 z użyciem wapna suchogaszzonego	15,08000 [m2]		
162	KNRW 401 T0812/05 Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych na kleju Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	4,20000 [m2]		
163	KNR 202 T1102/01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	4,20000 [m2]		
164	KNR 202 T0829/07 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm,kombinowana metoda wykonania	19,27000 [m2]		

Przedmiot robót : roboty remontowe w Ośrodku Zdrowia w Kopanicy
gmina Siedlec

- 2 -
OZ-KOPANICA-C1

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
165	KNR 202 T1118/07 Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 20x20cm, kombinowana metoda wykonania	4,20000 [m2]		
166	KNR 401 T1204/08 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków Przygotowanie powierzchni do malowania	14,60000 [m2]		
167	KNR 401 T1204/01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, dwukrotne	14,60000 [m2]		
168	KNR 401 T1204/02 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne "kolory świata" np DULUX	14,60000 [m2]		
169	KNR 401 T1209/10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej Stołarki drzwiowej, ścianek, szafek o pow. ponad 1.0 m2, dwukr. z użyciem farby olejnej	7,50000 [m2]		
170	KNR 215 T0115/01 Baterie umywalkowe, zmywakowe i wannowe Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy 15 mm	1,00000 [szt]		
171	KNR 215 T0114/01 Zawory wpływowe sieci tryskaczowej, umywalkowe, laboratoryjne Zawór czepalny o średnicy nominalnej 15 mm	1,00000 [szt]		
172	KNR 215 T0221/02 Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo Pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z syfonem chromowanym	1,00000 [szt]		
173	KNR 215 T0224/02 Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw lub porcelany "dolnopłuk" lub W-70 płuczka dolnopłuk	1,00000 [kpl]		
174	KNR 215 T0227/01 Bidety z baterią Bidet z baterią i syfonem	1,00000 [kpl]		
175	KNR 401 T0919/20 Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych Klamki z szyldami malowane proszkowo na biało	2,00000 [szt]		
176	KNR 401 T0919/24 Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych Zamki wpuszczane zwykłe lecz zamek z blokadą łazienkową	2,00000 [szt]		
177	KNR 401 T0108/04 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	0,90000 [m3]		
178	KNR 401 T0108/09 Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz spryzmowany)	0,90000 [m3]		
	* Zakończenie wydruku			

Lp		OPIS ROBÓT	WARTOŚĆ [zł]		
Nakład rzeczowy			Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Element robót: 10 Sanitar.męski					
179	KNR 402 T0235/06 Demontaż urządzeń sanitarnych Demontaż umywalki		1,00000 [kpl]		
180	KNR 402 T0235/08 Demontaż urządzeń sanitarnych Demontaż ustępu z miską fajansową		1,00000 [kpl]		
181	KNR 402 T0132/01 Demontaż baterii Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej		1,00000 [szt]		
182	KNR 402 T0212/03 Wymiana podejścia z rur PCW łączonego metodą klejenia o średnicy 50 mm		2,00000 [szt]		
183	KNR 402 T0212/05 Wymiana podejścia z rur PCW łączonego metodą klejenia o średnicy 110 mm		1,00000 [szt]		
184	KNRW 215 T0216/01 Wpusty i syfony żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm		1,00000 [szt]		
185	KNR 215 T0103/01 Rurociągi stalowe ocynkowane gwintowane na ścianach budynków mieszkalnych o średnicy nominalnej 15 mm		4,00000 [m]		
186	KNR 215 T0107/01 Dodatki za podejście dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. fi 15 mm		1,00000 [szt]		
187	KNR 402 T0109/01 Wymiana podejścia dopływowego pod zawory, baterie, płuczki Podejście pod zawór czepalny,hydrant,baterie o śr.15 mm		2,00000 [szt]		
188	KNR 402 T0109/07 Wymiana podejścia dopływowego pod zawory, baterie, płuczki Podejście pod płuczkę o połączeniu elastycznym metalowym		1,00000 [szt]		
189	KNRW 401 T0821/08 Wym.płytek okładzin ściennych układ na kleju o pow. do 1,0m2 w jednym miejscu rozebranie okładziny ściennej		16,09500 [m2]		
190	KNRW 401 T0711/09 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III ściany płaskie,słupy prostok.,beton.zwir.,zagr.siat,pł.wiór.-cem,cem-wap.do 5 m2 z użyciem wapna suchogaszzonego		16,09500 [m2]		
191	KNRW 401 T0812/05 Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych na kleju Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju		5,67000 [m2]		
192	KNR 202 T1102/01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro		5,67000 [m2]		
193	KNR 202 T0829/07 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm,kombinowana metoda wykonania		21,67000 [m2]		
194	KNR 202 T1118/07 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 20x20cm,kombinowana metoda wykonania		5,67000 [m2]		

Przedmiot robót : roboty remontowe w Ośrodku Zdrowia w Kopanicy
gmina Siedlec

- 2 -
OZ-KOPANICA-C1

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
195	KNR 401 T1204/08 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków Przygotowanie powierzchni do malowania	16,77000 [m2]		
196	KNR 401 T1204/01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, dwukrotne	16,77000 [m2]		
197	KNR 401 T1204/02 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne "kolory świata" np DULUX	16,77000 [m2]		
198	KNR 401 T1209/10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej Stolarki drzwiowej, ścianek, szafek o pow.ponad 1.0 m2, dwukr. z użyciem farby olejnej	7,50000 [m2]		
199	KNR 215 T0115/01 Baterie umywalkowe, zmywakowe i wannowe Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy 15 mm	1,00000 [szt]		
200	KNR 215 T0114/01 Zawory wypływowe sieci tryskaczowej, umywalkowe, laboratoryjne Zawór czepialny o średnicy nominalnej 15 mm	1,00000 [szt]		
201	KNR 215 T0221/02 Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo Pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z syfonem chromowanym	1,00000 [szt]		
202	KNR 215 T0224/02 Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzywa lub porcelany "dolnopłuk" lub W-70 płuczka dolnopłuk	1,00000 [kpl]		
203	KNR 401 T0919/20 Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych Klamki z sztyldami malowane proszkowo na biało	2,00000 [szt]		
204	KNR 401 T0919/24 Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych Zamki wpuszczane zwykłe lecz zamek z blokadą łazienkową	2,00000 [szt]		
205	KNR 401 T0106/04 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	0,90000 [m3]		
206	KNR 401 T0106/09 Wywóz ziemi i gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz sprzymowany)	0,90000 [m3]		
	* Zakończenie wydruku			