

Siedlec, dnia 30.03.2018 r.

Nr GKOS.702.16.4.2017.2018

**Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
na wykonanie zadania:**

„Przebudowa drogi gminnej w Wojciechowie”.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Wójt Gminy Siedlec informuje, iż w dniu 29.03.2018 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmujący następujące pytania:

- „1. Zwracam się z zapytaniem dotyczącym pozycji kosztorysowej, która nie została uwzględniona w kosztorysie, a do wykonania której obliuguje opis oraz przekroje projektu a mianowicie ułożenie geowłókniny filtracyjnej. Czy należy tą pozycję pominąć ?
2. Dotyczy ostatniej pozycji kosztorysowej: wykonanie przepustu wraz ze studnią. Czy można uściślić parametry wykonania studni wraz z umocnieniem ?
3. W drodze występują urządzenia, które podlegają regulacji, czy należy je ująć w kosztorysie ? Brak pozycji kosztorysowej.”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wyjaśnia:

1. W kosztorysie ofertowym należy ująć ułożenie geowłókniny filtracyjnej, co ujęte jest w poprawionym kosztorysie ofertowym, dołączonym do niniejszego pisma.
2. Parametry studni: Studnia betonowa z kręgów prefabrykowanych wykonanych z betonu C35/45 z zaspoinowaniem styków zaprawą cementową. Umocnienie wylotu płytami ażurowymi na geowłókninie w ilości 6 m². Wysokość studni: 0,75 m + płyta nastudzienna + pokrywa żeliwno-betonowa fi 600 D400, średnica studni: 1,0 m.

3. W kosztorysie ofertowym należy ująć regulację urządzeń, co ujęte jest w poprawionym kosztorysie ofertowym, dołączonym do niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy otrzymali siwz
2. strona internetowa Zamawiającego
3. a/a.

WÓJT
Jacek Kolesiński

*Sprawę prowadzi: Lidia Żuchowska
tel. 68 3848521 wew. 24*

KOSZTORYS OFERTOWY 054-00-000

Budowa: Gmina Siedlec
Obiekt: Wojciechowo - przebudowa wewnętrznej drogi gminnej

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

UWAGA: Podane ceny mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w toku przygotowywania szczegółowej dokumentacji technicznej

KOSZTORYS OFERTOWY 054-00-000

Budowa: Gmina Siedlec
 Obiekt: Wojciechowo - przebudowa wewnętrznej drogi gminnej

KOSZTORYS 054-00-000

Strona 1

30-03-2018

SYKAL-003329

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2		Utwardzenie drogi gminnej w m. Wojciechowo				
2.2		Utwardzenie drogi gminnej w m. Wojciechowo				
2.2	1	KNR 201-02-05-01-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km (zakłada się wykop tłucznia na odkład - do dalszego wykorzystania); [2*0,8*0,15+2*0,8*0,21+0,8*0,36]*361=314,07 m³ zaokr. do 315 m³; zakłada się zaleganie istniejącego tłucznia na grubość 10 cm => 0,1x4x240=96 m³; Zakłada się wykorzystanie tłucznia w 70%, stąd na odkład pozostanie 96*0,7 = 67,2 m³ zaokr. do 67; Do wywozu pozostanie: 315-67 = 248	m³	248,000		
2.2	2	KNR 201-02-15-02-00 Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład; Wykop na odkład istniejącego tłucznia	m³	67,000		
2.2	3	KNR 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	1444,000		
2.2	4	KNR 231-01-05-03-00 Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm	m²	577,600		
2.2	5	KNR 231-01-05-04-00 Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm=> x2 czyli łącznie 5 cm	m²	577,600		
2.2	6	KNR 231-01-04-03-00 Warstwa odsączająca na poszerzeniu, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m²	289,000		
2.2	7	KNR 231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm - materiał z odzysku; zakłada się odzyskanie 70 % materiału miejscowego, co powinno wystarczyć na powierzchnię 446 m²	m²	446,000		
2.2	8	KNR 231-01-14-08-00 Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm; x7, czyli łącznie 15 cm	m²	446,000		
2.2	9	KNR 231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm: nowy materiał: 3x0,8x361 = 866,4; 866,4 - 446 = 420,4 m²	m²	420,400		
2.2	11	KNR 231-01-14-08-00 Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm; x7, czyli łącznie 15 cm	m²	420,400		
2.2	12	KNR 231-05-11-04-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce piaskowej	m²	289,000		
2.2	20	KNR N001-04-10-01-00 Ułożenie geowłókniny filtracyjnej	m²	433,200		
2.2	60	Kalk. własna Nawierzchnia z 2 rzędów płyt betonowych	metr	361,000		
2.2	140	Kalk. własna Wykonanie przepustu rurowego dł. 7 mb z rury PP K2-KAN karbowanej fi 200 z studnią betonową oraz umocnieniem wylotu płytami ażurowymi (6 m²)	kmpl	1,000		
2.2	150	KNR 231-14-06-03-00 Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	6,000		
2.2	160	KNR 231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego	szt	4,000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.2	170	Kalk. własna Montaż "zestawu naprawczego" na studni KS w linii płyt	szt	2,000		
OGÓŁEM KOSZTORYS 054-00-000						