

KOSZTORYS OFERTOWY

na remont drogi gminnej

w m. Reklinek

od km 0+000 do km 0+920

Gmina Siedlec

Lp.	Podstawa wyceny	Rodzaj wykonywanych prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		I. ROBOTY ZIEMNE:				
1.	KNR 2-01 t. 0205 p.04 + t. 0214 p. 04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr.III kat. z transportem urobku na odl. 5 km samochodami samowyladowczymi na odkład Dowóz ziemi na pobocza 2x(920,0x1,0)x0,02	m ³	37,0		
		II. NAWIERZCHNIA:				
2.	Kalkulacja własna	Mechaniczne odcięcie jezdni nawierzchni mineralno-bitumicznej o grub. 6 cm (3x5,0)	m	15,0		
3.	KNR 2-31 t. 1106 p. 01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, grysowa częściowo zamkniętą (72,0x0,200)	t	14,4		
4.	KNR 2-31 t. 1004 p. 06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej (920,0x5,0)	m ²	4 600,0		
5.	KNR 2-31 t. 1004 p. 03	Ręczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej (400,0x5,0)	m ²	2 000,0		
6.	KNR 2-31 t. 1004 p. 07	Skropienie nawierzchni asfaltem (920,0x5,0)	m ²	4 600,0		
7.	KNR 2-31 t. 0311 p. 05+06	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej o grub. 4 cm (II standard) (920,0x5,0)	m ²	4 600,0		
8.	KNR 2-31 t. 1501 p. 02 + t. 1502 p. 02	Transport masy bitumicznej samochodami wywrotkami o ład. 5-10 t na odl. 30 km. (4600,0x0,100)	t	460,0		
		III. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:				
9.	KNR 2-31 t. 1402 p. 02	Ręczne plantowanie poboczy 2x(920,0x1,0)	m ²	1 840,0		
10.	KNR 2-31 t. 0702 p. 01	Ustawienie słupków do znaków drogowych śr. 50 mm	szt.	1		
11.	KNR 2-31 t. 0703 p. 02	Przymocowanie tablic znaków drogowych o pow. ponad 0,30 m ²	szt.	1		
					Wartość netto	
					Podatek VAT	
					Wartość brutto	