

KOSZTORYS - „KINO ZA ROGIEM” - SIEDLEC						
Lp.	Opis pozycji	Szt.	Cena jednostkowa	Wartość Netto [PLN]	VAT	Wartość Brutto [PLN]
ROBOTY ROZBIORKOWE						
1	zabezpieczenie adaptowanego pomieszczenia przed wydostawaniem się pyłu i kurzu do pozostałych pomieszczeń - śluzka tymczasowa - kpl	1				
2	demontaż luster na ścianach kpl	1				
3	oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod montaż ustrojów	1				
4	demontaż obudów GKF	1				
5	Demontaż drzwi wewnętrznych	1				
6	Demontaż zbędnych elementów instalacyjnych - kpl	1				
7	Utylizacja i wywiezienie gruzu - kpl	1				
RAZEM DZIAŁ ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
PRACE INSTALACYJNO-MONTAŻOWE						
8	Wykonanie lekkich ścian działowych kpl	1				
9	adaptacja Sali kina - szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, m2 - przedsionek, sala kinowa, zaplecze	120				
10	Adaptacja pomieszczenia zaplecza - szpachlowanie, malowanie, m2	19				
11	Wykonanie w Sali kinowej sprawnej wentylacji oraz ogrzewania zgodnie z przepisami z montażem czepni i wyrzutni na elewacji bądź na dachu	1				
12	Dostawa klimatyzatora , jednostki zewnętrznej wraz z odprowadzeniem skroplin	1				
13	montaż sufitu podwieszanego panelowego na bazie konstrukcji T24 - kolor czarny lub grafit	45				
14	wypełnienie sufitu podwieszanego panelami np. Ecophon Focus Ds Akutex™ FT Dark Diamond m2, lub Ecophon Sombra czarny	45				
15	montaż trybuny (np. w systemie podłogi podniesionej) wraz ze schodami wg rysunków w projekcie - kpl, wykończenie wykładziną cena za m2	26				
16	narożniki schodowe podświetlane dł 100-120 cm	6				
17	dostarczenie drzwi zaplecza z ościeżnicą i montażem	2				
18	dostarczenie drzwi min 42 dB z opadającym progiem , z montażem	2				
19	Ściana dzieląca w oparciu o wytyczne baffle wall	1				
20	montaż wykładziny przed trybuną - m2	12				
21	montaż wykładziny w pomieszczeniu pomocniczym	9				
22	Instalacja elektryczna z tablicą rozdzielczą z obwodami: jeden dla projektora zabezpiecz B 16A , trzy dla wzmacniaczy zabezpiecz C16A, jeden dla procesora i serwera zabezpiecz B16A plus zabezpiecz różnicowo-prądowe, obwód oświetlenia, obwód rekuperatora, obwód klimatyzatora, trzy obwody gniazd 230V na Sali - wycena własna	1				
23	Oświetlenie górne: montaż płaskiego oświetlenia (piane LED 60cm x 60 cm z możliwością regulacji np. DALI lub DMX) ogólnego w suficie -	1				
24	dostawa z montażem oprawy awaryjnej z piktogramem przy kotarze wyjściowej, opraw awaryjnych na Sali oraz w przedsionku - kpl	1				
RAZEM DZIAŁ PRACE INSTALACYJNO-MONTAŻOWE						

TECHNOLOGIA KINA +AKUSTYKA WNETRZ						
25	fotele kinowe z montażem 31 sztuk plus jeden fotel kompletny w zapasie	31				
26	Okotowanie nad drzwiami wejściowymi do kina, przedsionek - wycena własna tkanina typu Plusz	1				
27	montaż ustrojów akustycznych sala kinowa - ściany boczne L- kpl	22				
28	montaż ustrojów akustycznych sala kinowa - ściany boczne P- kpl	24				
29	montaż ustrojów akustycznych sala kinowa - ściana za trybuną - kpl	8				
30	Projektor multimedialny laserowy np. NEC P502HL-2 , typ DLP , jasność 5000 Lum, rozdzielczość 1920x1080p, kontrast 20 000:1 ,obiektyw , Laserowe źródło światła o żywotności 20 000h kpl	1				
31	Uchwyt do projektora PJ01UCM	1				
32	Powierzchnia ekranowa NEVIUS MW SCREEN o rozmiarze 3,7m x 2,1 m, biała z miniperforacją dla sygnałów audio, GAIN 1.0, boki zaoczkowane + kpl ekspanderów naciągających	1				
33	Rama ekranowa o wymiarze 3,8m x 2,3m ,mocowana do ściany, oblenowana czarnym aksamitnym trudnopalnym materiałem	1				
34	szafa rack zamknięta wentylowana, w tym odtwarzacz dvd - blueRay ,półki na wszystkie urządzenia , zasilacz UPS, rozdziel energii z gniazdami i zabezpieczeniami	1				
35	komputer przenośny, laptop (windows, wyj hdmi, 16:9, full HD,)	1				
36	instalacja , uruchomienie kpl	1				
37	Amplituner kina, 7 x 180W np. Marantz SR6011	1				
38	Kolumna główna (lewa, prawa, centralna) . RMS 200W np. JBL Studio 280 + 235, kpl	1				

39	Subwoofer aktywny, RMS 300W, JBL SUB260P 2 szt.	1				
40	Głośnik surround ścienny 50W RMS z uchwytem ściennym, np. JBL Control One, 4 szt - kpl	1				
41	Koszty okablowania głośnikowego i sygnałowego audio	1				
42	Koszty dostawy, instalacji	1				
RAZEM DZIAŁ DZIAŁ TECHNOLOGIA KINA +AKUSTYKA WNETRZ						
SUMA CAŁOŚĆ ZADANIA						