

**Wolsztyn: Budowa kanalizacji ściekowej na terenach inwestycyjnych i do
składowiska odpadów komunalnych w Powodowie gm.Wolsztyn- II etap**
Numer ogłoszenia: 334619 - 2008; data zamieszczenia: 26.11.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 294099 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Międzygminny "Obra", Berzyna 6, Wolsztyn, woj. wielkopolskie, tel. 068 3474270, faks 068 3474272.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek Międzygminny Obra.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji ściekowej na terenach inwestycyjnych i do składowiska odpadów komunalnych w Powodowie gm.Wolsztyn- II etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowe z budynku socjalnego oraz z zbiornika odcieków z składowiska odpadów w Powodowie. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje: - Sieć kanalizacyjna: a) Sieć grawitacyjna Zaprojektowano kanalizację sanitarną tłoczną i grawitacyjną odprowadzającą ścieki bytowe oraz odciek do studni rozprężnej na drodze dojazdowej do składowiska. Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać z rur PCV litego SDR 34 Dn - 200 x 5,9mm Długość rurociągów wynosi: Dn - 200 - 10 m Łączenie rur za pomocą uszczelki gumowej. Spadek podłużny $i = 5\%$. Głębokość ułożenia jak na załączonych profilach podłużnych. b) Sieć ciśnieniowa Rurociągi należy wykonać z rur PE 100 PN-10 Dz 63 x 3,6mm oraz Dz 50 x 3,0mm Długość rurociągów wynosi: Dz - 63mm - 610,0 m Dz - 50mm - 58,5 m Łączenie rur za pomocą zgrzewania polifuzyjnego. Spadek podłużny - jak na profilach podłużnych. Głębokość ułożenia jak na załączonych profilach podłużnych. Należy zastosować armaturę PE. Rurociąg tłoczny odprowadzający ścieki z budynku socjalnego oraz wagi należy włączyć do projektowanego rurociągu Dz 63mm w studni połączeniowej. W celu połączenia obu rurociągów należy zastosować armaturę żeliwną, wg rys. szczegółowego. Rurociąg tłoczny odprowadzający ścieki ze składowiska należy włączyć do istniejącego rurociągu Dn 200mm w studni połączeniowej. Zaprojektowano jedną studnię połączeniową z kręgów betonowych z betonu B45 i współczynnika nasiąkliwości W-8. Studnię wyposażać w stopnie żłazowe oraz włazy kompozytowe. Armaturę połączeniową należy ułożyć na wylewanym na mokro bloku betonowym o wymiarach podanych na rysunku i zamocować na stałe poprzez obejmy stalowe. Po zamontowaniu należy wykonać próbę szczelności. - Przepompownie ścieków: Ze względu na ukształtowanie terenu zaprojektowano przepompownie odcieków, oraz przepompownię ścieków bytowych z budynku socjalnego 6.1. Przepompownia odcieku. Zaprojektowano przepompownię odcieku przepompowującą odciek ze zbiornika odcieków do rurociągu grawitacyjnego. Przepompownię należy wykonać jako gotową PE typu METALCHEM z dwoma pompami o łącznej wydajności 1,2 dm³/s. Przepompownia o wymiarach 1200 x 4680mm. Za przepompownią należy wykonać studnię pomiarową z automatyką typu ABB, z przepustnicą z regulacją oraz przepływomierzem elektromagnetycznym kompatybilnym z systemem monitoringu w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Wolsztynie - Roboty odwodnieniowe: Według posiadanej wiedzy, na poziomie wykonywania robót ziemnych dla budynków, budowli i sieci, woda gruntowa nie

występuje. Jednak gdyby natrafiono na soczewki wód, odwodnienie należy wykonać metodą inżektorową. - Próba szczelności: Dla wszystkich sieci sanitarnych należy wykonać próby szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami odbioru sieci. - Technologia robót: Wykopy należy w zależności od występowania innych urobów wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Wykopy należy zabezpieczyć przed osunięciem poprzez oszalowanie. Wszystkie wykopy należy ogrodzić i oznakować, a w porze wieczorowo - nocnej oświetlić przejścia i przejazdy. W przypadku wykonawstwa robót w pobliżu innych urobów należy wykonać ich zabezpieczenie w porozumieniu i pod nadzorem użytkownika. Uwagi końcowe: Wykonawca robót zobowiązany jest opracować plan BIOZ i przestrzegać przepisy BHP..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części:
188646.04 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Budowa kanalizacji ściekowej na terenach inwestycyjnych i do składowiska odpadów komunalnych w Powodowie gm.Wolsztyn- II etap

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Remontowo Budowlany Józef Mączkowski, ul.Sienkiewicza 2a, 64-200 Wolsztyn, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ

I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 179422,37

Oferta z najniższą ceną: 179422,37 **oferta z najwyższą ceną:** 179422,37

Waluta: PLN.