

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot robót:

przełożenie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na budynku
Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chobienicach

Zamawiający:

Gmina Siedlec w Siedlcu
SIEDLEC ul. Zbąszyńska nr 17

Wykonawca prac:**Rodzaj robót:**

rem.budowlane

Data opracowania :

Sporządził(a) :

Sprawdził(a) :

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
	Element robót: 1 Dach z pokr.ceramicznym			
1	KNR 403 T1140/08 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych w kanałach, na dachu, słupie na dachu stromym - lina	112,00000 [m]		
2	KNR 403 T1139/09 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z wsporników na ścianie ciąg pionowy z linki o przekroju do 120 mm ²	36,00000 [m]		
3	KNR 401 T0508/02 Rozbiórki pokrycia z dachówek i ich oczyszczenie rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki - podwójnie	605,23000 [m ²]		
4	KNR 403 T1138/06 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym z dachówki, eternitu lub gontu	109,00000 [szt]		
5	KNR 401 T0535/04 Rozebranie obróbek blacharskich oraz przygotowanie blachy z rozbiórki rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	123,66000 [m]		
6	KNR 401 T0535/06 Rozebranie obróbek blacharskich oraz przygotowanie blachy z rozbiórki rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	6,00000 [m]		
7	KNR 401 T0535/08 Rozebranie obróbek blacharskich oraz przygotowanie blachy z rozbiórki murów ogniowych, okapów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	16,85200 [m ²]		
8	KNR 401 T0430/05 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - odstęp łąt ponad 24 cm	605,23000 [m ²]		
9	KNR 401 T0350/01 Rozebranie kominów wolno stojących, ścianek przewodów na kątownikach kominów wolno stojących	2,46200 [m ³]		
10	KNR 401 T0413/01 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32 mm Nabicie desek na krokwie jednostronnie	60,52300 [m]		
11	KNR 202 T0122/01 Kominy wolnostojące w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły z cegły klinkierowej kl. 250	2,46200 [m ³]		
12	KNR 401 T0419/02 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	3,00000 [szt]		
13	KNR 401 T0615/09 ! Odgrzybianie elementów drewnianych metodą opryskania ciągłego bali ponad 20 m ² , dwukrotne przy użyciu preparatu solowego np BORAMON C	648,18000 [m ²]		
14	KNR 202 T0507/02 Różne obróbki i elementy z blachy z cynku obrobki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z użyciem blachy cynk.-tytan. gr. 0.60mm	16,85200 [m ²]		
15	KNR 15 T0517/01 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii folia wysokoaparo przepuszczalna (np WIEKOR 10 czarna)	605,23000 [m ²]		
16	KNR 15 T0517/02 Pokrycie dachów Impregnacja przycięcia i przybicie kontrłat i łąt	605,23000 [m ²]		
17	KNRW 401 T0505/08 Dodatkowe nakłady do pokryć dachowych z dachówki ceram. lub cem. dla wolego oka nadbicie łąt, pokrycie papą-dachówką pojedynczo, okna do 3 m szerokości	9,00000 [szt]		

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
18	KNR 15 T0517/03 Pokrycie dachów nieoddesk.dachówką ceram.z otworami z przykręc.wkrętami do łat Pokrycie dachu dachówką ceramiczną z przymocowaniem wkrętami do łat ceglasta czerwień 36 szt/m2	605,23000 [m2]		
19	KNR 15 T0517/04 !! Pokrycie dachów z przykręc.wkrętami do łat Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej taśma aluminiowa pod gąsior	92,40000 [m]		
20	KNRW 401 T0505/03 Dodatkowe nakłady do pokryć dachowych z dachówki ceram.lub cem.dla wolego oka przy kryciu dachówka podwójnie, okna do 3.0 m szerokości	9,00000 [szt]		
21	KNR 508 T0604/05 Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych - pręt średnicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem	108,40000 [m]		
22	KNR 508 T0607/05 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynku Pręt o średnicy do 10 mm na betonie,otwory wykonane mechanicznie	36,00000 [m]		
23	KNR 15 T0526/02 !! Osadzenie okien w połaci dachowej Osadzenie - wylazu dachowego z kołnierzem 54/85 cm, sosna klej. szyba hart. k - 1,0, kolor brąz (np typu Roto)	1,00000 [szt]		
24	KNR 202 T0410/01 Deskowanie i łączenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej deskowanie połaci dachowych (na styk) deską grub. 25 mm (okapy)	42,95000 [m2]		
25	KNR 401 T0627/05 Impregnacja grzyboboja drewna (smarowanie preparatami solowymi) trzykrotna - deski i płyty malowanie okapu drewnochronem w kolorze palisander	42,95000 [m2]		
26	KNR 401 T1209/04 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej Stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2, dwukrotne z użyciem farby olejnej	9,00000 [szt]		
27	NNRKB 202 T0518/04 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrągłych o śr. 15cm z blachy cynkowo-tytanowej	123,66000 [m]		
28	NNRKB 202 T0520/03 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okrągłych o śr. 12cm	6,00000 [m]		
29	KNR 508 T0618/01 łączenie pręta do średnicy 10 mm na dachu łącznikami skręcanymi złącze uniwersalne krzyżowe	9,00000 [szt]		
30	KNR 508 T0619/01 Montaż złączy rynnowych, naprężających, kontrolnych złącze do rynny okapowej na dachu	6,00000 [szt]		
31	KNR 403 T1205/03 Badania i pomiary instalacji uziemiającej i odgromowej instalacja odgromowa- pomiar pierwszy	1,00000 [szt]		
32	KNR 403 T1205/04 Badania i pomiary instalacji uziemiającej i odgromowej instalacja odgromowa- pomiar następny	5,00000 [szt]		
33	KNR 401 T0106/04 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	23,64500 [m3]		
34	KNR 401 T0108/11 Wywóz ziemi i gruzu Samochodami samowyladowczymi do 1 km (gruz sprzymowany)	23,64500 [m3]		

Przedmiot robót :przełożenie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na budynku
:Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chobienicach

- 3-
DACH-ZPSPiG-CHOB.C1

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
35	KNR 401 T0108/12x5,00 Wywóz ziemi i gruzu Samochodami samowyladowczymi za każdy następny 1 km (gruz sprzymowany)	23,64500 [m3]		
36	KNR 202 T1610/01 Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwne RR-1/30 przyściennie, wysokość rusztowania do 10 m	484,00000 [m2]		
37	KNNR 2 T1505/01 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych Osłony z siatki	4,00000 [kpł]		
	* Zakończenie wydruku			