

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot robót:

remont budynku Szkoły Podstawowej w Kopanicy
remont pomieszczeń na parterze

Zamawiający:

Gmina Siedlec w Siedlcu
64-212 S I E D L E C ul. Zbąszyńska nr 17

Wykonawca prac:**Rodzaj robót:**

rem.budowlane

Data opracowania :

Sporządził(a) :

Sprawdził(a) :

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Element robót: 1 Roboty budowlane				
1	KNR 401 T1011/02 Rozbiórki pieców, trzonów kuchennych, stołówkowych i kotłowych Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	4,57900 [m3]		
2	KNR 401 T0701/02 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach, do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	177,51600 [m2]		
3	KNR 401 T0349/02 Rozebrawie ścian, filarów, kolumn, nadproży i licowania z cegieł i kamieni ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	1,30000 [m3]		
4	KNR 401 T0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	213,02400 [m2]		
5	KNR 401 T0354/05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	4,81600 [m2]		
6	KNR 202 T0126/05 Otwory (bez nadproży) w ścianach murowanych /nadproża kol.05 ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 , dł 2,96 m	5,92000 [m]		
7	KNR 401 T0304/02 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegl., bloczk. z bet. komór, pust. "Alfa" w ścianie na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego z użyciem wapna suchogaszzonego	1,23600 [m3]		
8	KNR 202 T1203/04 Drzwi stalowe drzwi stalowe do oszklenia, o powierzchni ponad 2 m2 atestowane o klasie odporności ogniowej EI 30 (przeszkłone)	2,40800 [m2]		
9	KNR 202 T1204/04 Drzwi stalowe chronowe, przeciwpożarowe drzwi stalowe przeciwpożarowe, pow.ponad 2 m2, jednostronne atestowane o klasie odporności ogniowej EI 30	2,05000 [m2]		
10	KNR 401 T0711/03 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III ściany płaskie, słupy prostok., cegły, pustaki ceram., gazo-pian, zapr.cem-wap.do 5m2 z użyciem wapna suchogaszzonego	188,76600 [m2]		
11	KNR 401 T0708/02 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach o szerokości ościeży do 25 cm, z zaprawy cementowo-wapiennej z użyciem wapna suchogaszzonego	10,00000 [m]		
12	KNR 401 T1202/09 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych Zeskrobanie i zmycie starej farby powierzchnia podłogi ponad 5 m2	433,85400 [m2]		
13	KNR 202 T2003/01 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych ścianki z pokryciem obustronnym 1-warstwowo 55-01	5,45000 [m2]		
14	KNR 202 T0613/06 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho płyty półtwarde grub. 10 cm	5,45000 [m2]		
15	KNR 202 T0815/04 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych, dwuwarstwowe	622,62000 [m2]		
16	KNR 202 T1505/09 Malowanie farbą emulsyjną i fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych fluatowanie powierzchni wewnętrznych emulsja gruntująca	857,69200 [m2]		

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
17	KNR 202 T1505/01 Malowanie farbą emulsyjną i fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych malowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania sufity na biało	235,07200 [m2]		
18	KNR 202 T1505/03 Malowanie farbą emulsyjną i fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych malowanie 2-krotne powierzchni wewn.podłoża gipsowych z gruntowaniem kolor np MOBILES" pory roku"	622,62000 [m2]		
19	KNR 401 T0820/03 Roboty różne Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych grub. 18 mm	213,02400 [m2]		
20	KNR 401 T0820/03 poz. modyfik. Roboty różne Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych podesty, stopni i podstopni płytą grub. 12 mm norma R - 150%	19,63500 [m2]		
21	KNR 401 T9007/02 Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek i parkietu mozaikowego Posadzki z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2 p.a. szlifowanie styków płyt	46,53200 [m2]		
22	KNR 401 T0631/01 Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych desek, płyt, bali i krawędziaków impregnacja podłóg i schodów przy zastosowaniu środka Fobos M-2	249,37900 [m2]		
23	KNR 202 T1115/06 Warstwy wyrównujące i wygładzające pod wykładziny gruntowanie podłoża gipsowego roztworem klejowym p.a. płyt	232,65900 [m2]		
24	KNR 202 T1112/04 Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowych - winyleum bez warstwy izolacyjnej z użyciem kleju osakrylowego wykładzina np GAMRAT obiektowa	185,39900 [m2]		
25	KNR 202 T1114/03 Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych wykładziny stopni i podstopni z wykładziny rulonowej PCW z użyciem kleju osakrylowego	19,63500 [m2]		
26	KNR 23 T2615/11 Ocieplenie ścian wełną mineralną i wypawa cienkowarstwowa-system ROKER Zamocowanie listwy cokolowej p.a. montaż listwy na stopniu (progowej, kątownik) - mosiądz	35,65000 [m]		
27	KNR 202 T1112/09 Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych zgrzewanie wykładzin rulonowych	205,03400 [m2]		
28	KNR 202 T1113/08 poz. modyfik. Posadzki z wykładziny tekstylnej, dywanopodobnej i listwy listwy przyściennie drewniane wysokości 10 cm lakierowane	164,29000 [m]		
29	KNR 508 T0502/05 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane 2 mocowania na kołkach kotwiących w cegle mocowanie listew na kołki	82,14500 [kpł]		
30	KNR 202 T1118/09 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm,kombinowana metoda wykonania	27,62500 [m2]		
31	KNR 202 T1120/03 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej-z przecinaniem płytek cokoliki 10cm z płytek o wym.20x20cm,kombinowana metoda ułożenia	32,10000 [m]		

Przedmiot robót : remont budynku Szkoły Podstawowej w Kopanicy
: remont pomieszczeń na parterze

- 3-
SZ.Z.KOP.PART.2C1

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
32	KNR 401 T0917/05 Demontaż okuć okiennych i drzwiowych Klamki z szyldami	6,00000 [szt]		
33	KNR 401 T1211/04 Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych Opalanie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni od 1.0 m2	48,33800 [m2]		
34	KNR 401 T0918/10 Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych Zamki skrzynkowe	6,00000 [szt]		
35	TZKN 15 T0131/01 Zagrunтовanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	48,33800 [m2]		
36	KNR 401 T1209/10 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej Stolarki drzwiowej, ścianek, szafek o pow.ponad 1.0 m2, dwukr. z użyciem farby olejnej	48,33800 [m2]		
37	KNR 401 T0920/20 Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych Klamki z szyldami	6,00000 [szt]		
38	KNR 401 T0920/28 Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych Zamki skrzynkowe lecz zamki YALE	5,00000 [szt]		
39	KNR 401 T0106/04 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	11,84300 [m3]		
40	KNR 401 T0108/11 Wywóz ziemi i gruzu Samochodami samowyładowczymi do 1 km (gruz sprzymowany)	11,84300 [m3]		
41	KNR 401 T0108/12 Wywóz ziemi i gruzu Samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1 km (gruz sprzymowany) dalsze 9 km	11,84300 [m3]		
	* Zakończenie wydruku			