

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot robót:

budowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w Żodyniu (rob.budowlane)
Żodyń dz.nr 59/4 gmina Siedlec

Zamawiający:

Urząd Gminy Siedlec
ul. Zbąszyńska nr 17 64-212 SIEDLEC

Wykonawca prac:**Rodzaj robót:**

inwestycyjne-budowl.

Data opracowania :

Sporządził(a):

Sprawdził(a):

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
Nakład rzeczowy		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Element robót: 2 Ściany				
17	KNR 202 T0107/01 Ściany budynkow 1-kondyg.z bloczków z betonu komórkowego,Muranów i pustaków Alfa z bloczków z betonu komórkowego, o wys.do 4.5 m, grub.24 cm	275,05800 [m2]		
18	KNR 202 T0122/01 Kominy wolnostojące w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły	4,85600 [m3]		
20	KNR 202 T1611/02 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe i wielokolumnowe 1-kolumnowe, wysokość rusztowania do 6 m	4,00000 [szt]		
22	KNR 202 T0126/05 Otwory (bez nadproży) w ścianach murowanych /nadproża kol.05 ułożenie nadproży prefabrykowanych	108,00000 [m]		
Element robót: 3 Roboty żelbetowe				
24	KNR 202 T0212/12 Stropy typu DZ-3, DZ-4, DZ-5 (kol.11-13 wieńce monolityczne) wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych, o szer.do 30cm	4,39500 [m3]		
25	KNR 202 T0212/11 Stropy typu DZ-3, DZ-4, DZ-5 (kol.11-13 wieńce monolityczne) wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych	1,32500 [m3]		
26	KNR 202 T0290/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia dla konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli ze stali gładkiej z użyciem prętów gładkich fi 12mm	0,35300 [t]		
27	KNR 202 T0290/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia dla konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli ze stali gładkiej z użyciem prętów gładkich fi do 7mm	0,11000 [t]		
* Zakończenie wydruku				